

Financial Offer: Rehabilitation for Reception and distribution area in Al-Hol and Roj camps-NES

العرض المالي: إعادة تأهيل منطقة استقبال وتوزيع في مخيم الهول وروج في شمال شرق سوريا

#	Item description	Estimated Qty	Unit	Unit Price (US Dollar)	Total price (US Dollar)
Section A					
1	<p>Masonry block works :thick 15cm Provision materials and hiring manpower using hollow block (15x20x40)cm, to rehabilitate and build walls For (tents) of different quantities, in multiple locations and at different heights, as directed by the site engineer by using cement and sand, rate cement 250kg/m3 for all block works construction and filling joints, with all necessary need to complete the work. Note: For the tents The incoming quantity is consumed (by building above the concrete base for the family tent, and the lack of hollow block is compensated in some of the walls that were previously constructed and in some locations).</p> <p>أعمال البلوك : سمك 15 سم توفير المواد وتوظيف العمالة باستخدام البلوك المجوف ابعاد البلوك (15 × 20 × 40) سم ، لإعادة تأهيل وبناء الجدران (للخيم) بكميات مختلفة ، في مواقع متعددة وعلى ارتفاعات مختلفة ، حسب توجيهات مهندس الموقع باستخدام الأسمنت والرمل ، معدل الاسمنت 250 كجم / م 3 لجميع أعمال البناء مع كل ما يلزم لإتمام الأعمال. ملاحظة: بالنسبة للخيام يتم استهلاك الكمية الواردة (بالبناء فوق القاعدة الخرسانية للخيم العائلية ، ويتم تعويض عدم وجود بلوك مجوف في بعض الجدران التي تم تشييدها سابقاً وفي بعض المواقع ومهما كانت الكمية).</p>	600	M2		
2	<p>Masonry block works:thick20cm Provision materials and hiring manpower using hollow block (20x20x40)cm, to rehabilitate and build walls for the (fence, Blumont centers, and rub halls) of different quantities, in multiple locations and at different heights, as directed by the site engineer by using cement and sand, rate cement 250kg/m3 for all block works construction and filling joints, with all necessary need to complete the work.</p> <p>أعمال البناء: بالبلوك سماكة 20 سم توفير المواد وتوظيف الأيدي العاملة باستخدام البلوك المجوف سماكة (20 × 20 × 40) سم لإعادة تأهيل وبناء جدران (الأسوار ومراكز بلومونت والرابهولات) بكميات مختلفة وفي مواقع متعددة وعلى ارتفاعات مختلفة حسب توجيهات مهندس الموقع باستخدام الاسمنت والرمل ، معدل الاسمنت 250 كجم / م 3 لجميع أعمال البلوك والبناء مع كل ما يلزم لإتمام الاعمال. ويتم العمل وفق تعليمات مهندس الموقع</p>	2000	m2		
3	<p>Ordinary concrete works Provide workers, mechanisms, and materials for the implementation of ordinary concrete with a cement ratio of 250 kg/m3, for the required works (beams, floors, sidewalks), and the works are carried out according to the site engineer's instructions.</p> <p>توفير عمال وآليات ومواد لتنفيذ الخرسانة العادية بنسبة اسمنتية 250 كجم / م 3 للأعمال المطلوبة (شبابجات - أرصيات - أرصفة) وتتم الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.</p>	200	m3		
4	<p>Reinforced concrete works Provide workers, mechanisms, and materials for the implementation of reinforced concrete with a cement ratio of 350 kg/m3, with an average reinforcement ratio of (80 to 120)kg/m3 for the required works (bases, beams, columns, ceilings,concrete covers) and the works are carried out according to the site engineer's instructions.</p> <p>تأمين العمالة والآليات والمواد اللازمة لتنفيذ الخرسانة المسلحة بنسبة اسمنتية 350 كجم / م 3 بمتوسط نسبة تسليح (80 إلى 120) كجم / م 3 لأعمال المطلوبة (قواعد ، شبابجات، أعمدة ، أسقف ، أغطية خرسانية للصراف الصحي) ويتم تنفيذ الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع</p>	600	m3		
Total Price for Section A					
Section B- Blumont centers in Al-Hol and Roj camps					
مراكز بلومونت في مخيم الهول وروج					
5	<p>Metal sunshed : (width 2.3 m) * length not specified, height 2.5 m: Supplying materials and constructing the canopy using a metal frame (rectangular metal section) with dimensions of 8 cm x 4 cm, thickness of 1.8 mm for the main structure and (rectangular metal section) 6 cm x 4 cm, thickness of 1.8 mm as internal cuts, and metal columns must be implemented to support the ceiling from a metal section Its dimensions are 8 cm x 8 cm, thickness is 1.8 mm, (the distance between columns is not more than: 3 m) installed in ordinary concrete with dimensions (0.4 x 0.4 x 0.6) m and the proportion of cement is 250 kg / m3, and the price includes covering the ceiling by</p> <p>مظلة معدنية : (العرض 2.3 م * الطول غير محدد ، الارتفاع 2.5 م) توريد المواد وإنشاء المظلة باستخدام إطار معدني (مقطع معدني مستطيل) ابعاده 8 سم × 4 سم ، سمك 1.8 مم للهيكال الرئيسي و (مقطع معدني مستطيل) 6 سم × 4 سم ، سمك 1.8 مم تقطعات داخلية ، ويجب تنفيذ اعمدة معدنية لحمل السقف دمن مقطع معدني ابعاده 8 سم × 8 سم ، سمك 1.8 مم ، (لا تزيد المسافة 4 × م ونسبة الاسمنت 250 كغ / م 3 ، والسعر يشمل تغطية السقف بواسطة (0.4x0.6x0.4)م الأعمدة عن: 3 م) مثبتة ضمن خرسانة عادية بابعاد (0.4) ساندويتش بالاسمك 5 سم. يجب أن يتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع والرسومات الهندسية بما في ذلك أعمال الدهان لكافة المقاطع المعدنية بطريقة مقاومة للصدأ وطبقتين من الطلاء الزيتي.</p>	140	M2		
6	<p>Providing and installing a mirror with a frame, a soap holder, and a porcelain holder under the mirror, with the provision and installation of a toilet chair (one piece) of the finest types in the local markets with installation, accessories, and faucets and connected to water pipes with the connection of the sewage network from the toilet chair to the drainage point and the hose (Stanless) And the rinser and steel brackets to facilitate the use by the disabled and all that is needed.</p> <p>تجهيز وتركيب مرآة ببيكل وحامل صابون وحامل يورسلين اسفل المرآة مع توفير وتركيب كرسي تواليت (قطعة واحدة) من اجود الانواع في الاسواق المحلية مع التركيب والاكسسوارات والحفريات وتوصيل مواسير مياه مع توصيل شبكة الصرف الصحي من كرسي المرحاض إلى نقطة الصرف والخراطوم (مبتالين) وشفاط وأقواس فولاذية لتسهيل استخدامها من قبل المعاقين وكل ما يحتاجه.</p>	10	NO		
Total Price for Section B					

Section C- Rehabilitation of the caravans / Blumont sites.(Al-Hol and Roj)camps
تأهيل الكرفانات / مواقع بلومونت (هول وروج)

7	Caravan floor works: Provide and install glued PVC floor covering in a thickness not less than 2 mm for a floor with all Accessories (Rail of caravan edges), the price including remove the old one and relocating them to selected locations from the local administration, the price including fixing the metal floor on the tube mesh using welding and screws, The work to be done according to instructions of the site engineer. أعمال أرضيات الكرفان: توفير وتركيب أغطية الأرضيات البلاستيكية اللاصقة بسماكة لا تقل عن 2 مم للأرضية مع كافة الملحقات (سكة حواف الكرفان) السعر ، شاملا إزالة القديم ونقلهم إلى مواقع مختارة من الإدارة المحلية ، السعر شاملا تثبيت الأرضية المعدنية على الشبكة الأرضية المعدنية باستخدام اللحام أو البراغي ، ويتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع.	120	M ²		
8	Provide and install PVC plastic door with all necessary (locks, hinges...etc)all works should be done according to the site engineer instrution بجميع ما يلزم (أقفال ، مفصلات ... الخ) جميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات مهندس الموقع PVC تقديم وتركيب باب بلاستيك	15	No		
9	Provide and install PVC plastic windows with all necessary (4mm thick glas, locks, hinges...etc)all works should be done according to the site engineer instruction بجميع ما يلزم (زجاج سماكة 4 مم ، أقفال ، مفصلات ... إلخ) يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع PVC تقديم وتركيب النوافذ البلاستيكية	20	M2		
10	Provide and install glass for windows thickness 3mm with fixing using cylicone, the price including remove the old broken windows glass,The work to be done according to instructions of the site engineer. تقديم وتركيب زجاج النوافذ بسماك 3 مم مع التثبيت باستخدام السيلكون السعر شامل ازالة زجاج النوافذ المكسور القديم ويتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	70	M ²		
11	Providing materials, workers and tools for the implementation and installation of ceramic floors with rough surfaces 60 cm * 60 cm, with grouting, installation and all that is necessary.A layer of sprightly black volcanic gravel with an average thickness of 5 cm should be added under the ceramics. توفير المواد والادوات الخاصة بتنفيذ وتركيب الارضيات السيراميك ذات الاسطح الخشنة 60 سم * 60 سم مع الحشو والتركيب وكل ما يلزم واضافة طبقة من الحصى البركاني الاسود بسماكة 5 سم. تحت السيراميك	200	m2		
Total Cost for Section C					
Total Amount (USD) for Section A+B+C					

NOTE:

- Our organization has the right to reject any above mentioned items when delivered by the contractor in case if the quality of the item is not meet our spesifications and required quality and to request a better quality.
- Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
- Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
- The Goods/ Service must be delivered to Al-Hol and Roj Camps as per the instruction of Our Organization's Supervisor .
- The offered Price includes, transportation, loading & unloading and any other cost to deliver service to Al-Hol and Roj Camps.

ملاحظة:

- يحق لمنظمتنا رفض أي عناصر مذكورة أعلاه عند تسليمها من قبل المقاول في حالة إذا كانت جودة العنصر لا تلي مواصفائنا والجودة المطلوبة وأن يطلب جودة أفضل.
- منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
- المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.
- يتم تقديم بضاعة/الخدمة المذكورة اعلاه في مخيمي الهول و روج وحسب خطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
- الأسعار المقدمة يشمل جميع المصاريف من نقل و تحميل و تقديم الخدمة في مخيمي الهول و روج.

Name of Signatory :.....

Title of Signatory :.....

Name of Bidder :.....

Name of Bidder :.....

Date of Signing :.....

Signature & stamp :.....