



اسم العطاء:

تجهيز (منظومة الطاقة الشمسية) الى منظمة المسألة لتنمية الموارد البشرية في محافظة نينوى وقضاء تكليف ناحية القوش

رقم العطاء : M-2023-009

تاريخ انتهاء التقديم :

22 أيار 2023 - 12:00 بعد الظهر

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع :

Tender@almesalla.net

سيدي / سيدتي العزيزة(ة)

منظمة المسألة لتنمية الموارد البشرية تبحث عن مجهزين من المهتمين بتوفير المواد والخدمات المشار اليها ادناه في **Annex 1** باسعار منافسة وجودة عالية .

متطلبات عامة :

1. يجب ان يكون مسجلا لاجراء الاعمال التجارية مع ما يتوافق ولوائح الضرائب الحكومية.
2. لا يستطيع المجهز تقديم اي مواد اصلية المنشأ من جمهورية ايران الاسلامية او انتجت من قبل شركات ايرانية.
3. الخبرة في تزويد المنظمات الدولية، المنظمات الغير حكومية ، او الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة .
4. تحتفظ منظمة المسألة لتنمية الموارد البشرية بالحق في رفض ، الغاء ، التفاوض ، تعديل ، تجزئة و قبول اي عرض ، دون النظر الى ادنى عرض .
5. هذه دعوة للموردين وليس وعد او التزام من منظمة المسألة للتعاقد مع الموردين من خلال العروض المقدمة .
6. قد تقوم لجنة الاحالة المعنية بطلب نماذج عينية لبعض المواد اثناء عملية تقييم العروض .

شروط الدفع :

1. يجب ان يكون العرض نافذا لمدة تسعين (90) يوما على الأقل من تاريخ اغلاق التقديم وينبغي الاشارة الى ذلك في الطلب .
2. سوف تتحرر الدفعة بعد مرور 15 يوم عمل من استلام الفاتورة الصحيحة او قبل نهاية الشهر .
3. سوف تتحرر الدفعة عن طريق صك او حوالة .
4. سيتم دفع المبلغ بعد التحقق و قبول الخدمات تماشيا مع شروط العقد وتقديم الفاتورة الصحيحة و المفصلة .

الموافقة على شروط الدفع :

هل توافق على شروط الدفع اعلاه :

☐ اوافق

☐ لا اوافق



يجب تقديم ما يلي :

يجب ان يتضمن التقديم ما يلي :

- ☐ العنوان الكامل الصحيح وعنوان الاتصال بالشركة
- ☐ اسم صاحب الشركة مع نسخة من بطاقة الاحوال المدنية
- ☐ صورة عن شهادة تسجيل الشركة في بغداد او اقليم كردستان
- ☐ صورة عن شهادة التسجيل الضريبي مع نسخة من برائة الذمة الضريبية
- ☐ تفاصيل معلومات الحساب المصرفي

معلومات ملء العطاء:

سوف يتم رفض اي عطاء لا يلتزم بالشروط ادناه بغض النظر عن السعر :

سيتم رفض اي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول العطاءات .

يجب ان تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة اعلاه .

جميع الاسعار يجب أن تكتب لكل بند او فقرة على حدة .

يجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة بشكل منفصل . قد تتسبب اي مستندات مفقودة في رفض العرض بأكمله .

العروض يجب ان تكون نظيفة وواضحة , يجب التوقيع والختم في مكان اي تصحيح يدوي او باستخدام قلم التصحيح الابيض.

يجب ان تكون العروض كاملة من جميع الجوانب , موقعة بتاريخ واضح ومختومة على جميع الصفحات .

يرجى ملاحظة ان منظمة المسلة ستقوم بتوقيع عقد طويل الامد مع المجهز (ين) الذي سيتم اختياره(هم).

تعليمات التسليم :

على المجهزين المهتمين بالمشاركة تقديم عطاءاتهم باحدى الطرق التالية :

1. يتم تقديم العطاء الكامل و المختوم عن طريق عنوان البريد الالكتروني Tender@almesalla.net

من خلال تقديم الملف المختوم كاملا بصيغة PDF . يجب ان يذكر البريد الالكتروني المرسل على رقم العطاء

وهو (M-2023-009) والا سيتم استبعاد العطاء . يجب ان لا يتجاوز حجم المرفق 15 ميجابايت على ان

لا تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر من 10 صفحات .

2. يتم تقديم العطاء الكامل والموقع مع كافة الوثائق المطلوبة في ظرف مغلق يكتب عليه رقم العطاء (M-2023-009)

ويسلم الى مقر المنظمة في اربيل , زانكو , شارع احمدى خاني رقم الدار 76 . لمزيد من المعلومات حول العنوان يرجى

الاتصال بالرقم : 07517408074

3. في حال وجود اي استفسار عن العطاء يرجى الاتصال بالرقم : 07517408074



قائمة مراجعة الاعمال السابقة

البريد الالكتروني	رقم الموبايل	مدة تنفيذ المشروع	تاريخ المباشرة بالمشروع	اسم المشروع	اسم الشخص	اسم المنظمة	



أسم الشركة :	
العنوان الثابت :	
رقم الهاتف :	
عنوان البريد الالكتروني :	
أسم الممثل :	
رقم تسجيل شهادة العمل :	
رقم التسجيل الضريبي :	
هل لديك شراكات مع اي من الشركات الاخرى (مثل ادارة / الموظفين / المكتب حساب مشترك / البنك) ؟ هل تتعاون مع اي من الشركات الاخرى في اعداد العروض او توفير السلع او الخدمات ؟	
اذا كان الجواب عن السؤال السابق نعم ,يرجى تقديم التفاصيل هنا بما في ذلك اسماء الشركات الشريكة .	
ملاحظات اخرى :	
يجب ان يحتوي على عناوين الاتصال من مراجع الخبرة المرجع من الخبرة (الرجاء ارفاق دليل من الاعمال السابقة ذات الصلة من عقود,اوراق شراء,ورقة اتمام عمل,اخرى) لا تتجاوز عشرة اوراق.	
التوقيع	
التاريخ	



Annex 1

Supply Laborers, Hybrid PV Solar System of 30 KW. Full package Hybrid system with Battery Back-up able to connect to the National grid and Emergency Genset.. capacity Min 30 KW und 15 KW back up battery Min 8 hours for Night , national Grid / Generator automatic start, Bulit-in Fuse Box, Monitoring & Data Storage and Operator Panel) consisting from Solar Panels, Solar Panels structure , Smart Invertors Hybrid , battery Racke , Connection Cables, Plugs & Sockets, wall mounted Split unit Air-conditioning (Cool & Heat) for battery room...etc . All the material should be from the first quality European Brands (Certificate of Origin will be required) with three years Warranty period All the provided below materials should be of well known Origin of approved quality by supervisor Engineer (Certificate of Origin and Quality control should be provided) any .other copies are strongly prohibited

The System/driver should always work on solar, but if the production is too low or sun not available, it should has an automatic compensation/changeover to work on grid/generator with possibility of fully programming

Installation of a Photovoltaic Main/Back-up Solar Power Generator					
No	Item Description	Unit	Quantity	Price	Note
1	Supply and install best type of Solar PV Panels (Module), Mono Crystalline Solar Modules Min 450 W Half Cut Cell Technology, PID Free Certificate, Min 20% Efficiency, internationally certified by TUV Rheinland to ISO, BS and UV standards (10 Years product Warranty & 25 Years performance Warranty), European Brand with Certificate of Origin (COO) and PV panel connection box (DC Combiner) with DC Fuse Box, Earthing & Protection System (SPD)	NO.	68		
2	Supply Aluminum or Hot Deep Galvanized Structure/Tower, Module Support Structure Foundation mounted type Or Rammed Steel Beam for Solar Panels of required high (according to the site requirements and supervisor Engineer instructions) for mounting the solar panels. (Or Roof Type) .with a minimum of 10 years warranty	SET	1		
3	Phase Hybrid Inverter, It is enough for 30 KW, Minimum 3 Efficiency DC to AC 90%, Integrated double MPPT, Charge Controller (75A), Transformerless, Pure Sign Wave & Protection System with all other fittings, Wifi connection accessories, and required works. Ambient Temperature -10 to .+55 °C- Min 3 Years Warranty	.No	Depending on the market		
4	Supply and install Battery Back-up, Battery lithium-ion Battery or VRLA Including All required Battery Racks, DC Fuse boxes, and Accessories. (Western Europe Origin)- Min 3 Years Warranty	SET	Depending on the market		



5	supply AC Control Board for control switching system between Solar System, National Grid and Generator with preset priority. It should include rewiring and separating the existing installation to Emergency Load (feed just by Solar) and None Emergency Load (feed by National Grid & Generator), AC Switchgear for connecting the Inverter to the building with All required types & sizes of Electrical Cables with all connections between Solar Panels, Inverter, National Grid, and Terminal Electrical Boxes. Copper Earth Cables with all required .accessories	SET	1		
6	Supply and install wall mounted Split unit Air-conditioning (Cool & Heat) 2 tons (24,000 btu) for control Room , working back to back , as per technical specification equipped with T3 compressor Type, the Refrigerant gas should have Low global warming potential and Zero Ozone depletion potential, includes wiring/connecting with 1.0 kV grade 3*4mm ² PVC insulated copper cable/wires laid inside concealed PVC pipe .(20 mm dia) with 25 A switches with all accessories	NO	2		
	Sub total-1-				