

Financial Offer: Rehabilitation and Improving of Distribution Area in Roj Camp in -NES. العرض المالي: إعادة تأهيل وتحسين منطقة التوزيع في مخيم روج -شمال شرق سوريا						
#	Items Description	وصف العناصر	UNIT	QTY	UNIT PRICE (USD)	TOTAL PRICE (USD)
A1	Removal works					
A1.1	Removal old metallic fence: which is the consisting of the galvanized mesh and poles rectangular and should be hand over to the Blumont warehouse , and also concrete beam, and all work should be done according to the site engineer instructions	إزالة السياج المعدني القديم: وهي مكونة من الشبك المجلفن والأعمدة المستطيلة ويجب تسليمها إلى مستودع بلومونت، وكذلك العوارض الخرسانية، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M.L	63		
A1.2	Removal shading roof front of the distribution site 12.80X3.20 M: which is the consisting from metallic structure and galvanized metal sheet. handover to the warehouse Blumont. And all work should be done according to the site engineer instructions.	إزالة سقف التظليل أمام موقع التوزيع 12.80 * 3.20 م: وهو يتكون من هيكل معدني وصفائح معدنية مجلفنة. على أن يتم تسليمها إلى مستودع بلومونت. ويجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع	L.S	1		
A1.3	Removal shading roof front of the distribution site within camp management area 5X7M: which is the consisting from the metallic structure. And handover to the warehouse Blumont. And all work should be done according to the site engineer instructions.	إزالة سقف التظليل أمام موقع التوزيع داخل منطقة إدارة المخيم 5 * 7 م: وهو يتكون من الهيكل المعدني. وتسليم إلى مستودع بلومونت. ويجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع.	L.S	1		
A1.4	Removal shading roof front of the caravan 1.5X 7: which the consisting of the metallic sheet and galvanized sheet and metallic structure and should be handed over to the Blumont warehouses. All work should be done according to the site engineer instructions.	إزالة سقف التظليل أمام قافلة (1.5 * 7م) التي تتكون من الصفائح المعدنية والصفائح المجلفنة والهيكل المعدني ويجب تسليمها إلى مستودعات بلومونت. يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع. "	L.S	1		
A1.5	Removal metallic structure roof for the existing big size tents dimension 15X6 M: which is consisting metallic arc and (the pipe 1 inches and rectangular 4X4 cm with canvas) should be hand over to the warehouse Blumont all works should be done according to the site engineer instructions.	إزالة سقف الهيكل المعدني للخييام الكبيرة الحجم الموجودة البعد (6 * 15 م الذي يتكون من قوس معدني و (الأنبوب 1 بوصة ومستطيل 4 * 4 سم مع قماش) يجب تسليمه إلى المستودع بلومونت يجب أن تتم جميع الأعمال وفقا لتعليمات مهندس الموقع. "	L.S	2		
A1.6	Removal existing metallic doors for the existing big size tents.	إزالة الأبواب المعدنية الموجودة للخييام كبيرة الحجم الحالية.	No	3		
A1.7	Demolition old big size tents and Removal hollow block and reinforcement concrete floor: walls consisting of the hollow block size 20X20X40 and floor consisting of the reinforcement concrete should be transport debris to the site determined by the local authorities and coordinate with the site engineer. All work should be done according to the site engineer instructions.	هدم الخيام القديمة كبيرة الحجم وإزالة جدران البلوك المجوف وأرضية خرسانية التسليح: يجب أن يتم نقل مخلفات الهدم للجدران المكونة من البلوك المجوف بحجم 20 * 20 * 40 والأرضية المكونة من الخرسانة المسلحة إلى الموقع تحدده السلطات المحلية والتنسيق مع مهندس الموقع. يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع.	M^3	102		
A1.8	Demolition old room and Removal hollow block and reinforcement concrete floor: walls consisting of the hollow block size 20X20X40 and floor consisting of the reinforcement concrete should be transport debris to the site determined by the camp Administration.	هدم الغرفة القديمة وإزالة كتلة جوفاء وتسليح أرضية خرسانية: يجب أن يتم نقل مخلفات الجدران المكونة من بلوك مجوف بحجم 20 * 20 * 40 والأرضية المكونة من خرسانة التسليح إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم.	M^3	11		
#	Total Cost in USD for (Section A1)					
A2	Transportation caravans					
A2.1	Loading and unloading the caravans and re-location it within the management site and leveling the caravan properly, and any damage during transportation is under the contractor's responsibility to maintained, the caravans' dimensions as in below. - (7x3) m - (12x4.5) m - (2x2) m, All work should be done according to the site engineer instructions.	تحميل و تنزيل الكرفات وإعادة وضعها داخل موقع الإدارة وتسوية القافلة بشكل صحيح ، وأي ضرر أثناء النقل يقع على عاتق المقاول للحفاظ على أبعاد القوافل كما - (7x3) م - (12x4.5) م - (2x2) م "يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع	L.S	1		
#	Total Cost in USD for (Section A2)					

B1	Fencing Works - Matalic Fence				
B1.1	EARTHWORK FOR COLUMNS BASES: Provision of manpower, tools, or suitable machine for excavation of the earthwork of any kind of soil (Rocky, soil) for Poles bases with dimensions not less than (50X50)cm and a depth 70cm, cleaning the site from the rubbles, and transportation to the location determined by the camp administration. All work should be done according to the site engineer's instructions.	أعمال الحفر لقواعد الأعمدة: توفير القوى العاملة أو الأدوات أو الآلة المناسبة لحفر أعمال الحفر لأي نوع من التربة (صخرية ، تربة) لقواعد الأعمدة بأبعاد لا تقل عن (50 * 50) سم وعمق 70 سم وتنظيف الموقع من الأنقاض ، والنقل للأنقاض إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم . يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع	NO	53	
B1.2	METAL POLES: Supply and installation of new metal columns with dimensions of (8x8) cm, and a thickness of not less than 2 mm, a height of not less than 380 cm (50 cm inside the concrete bases with a cement ratio of 350 kg / m3 and 30cm in the ground beam and net height of 300 cm from the beam surface), and covering the columns from the top with accessories (covers), the space between the columns not more than 2 m, the price includes installing columns with casting concrete base (50 x 50 x 70) cm, and also welding bars Dia 8mm in bottom from the poles, and all work must be done according to the instructions of the site engineer.	أعمدة معدنية: ، توريد وتركيب أعمدة معدنية جديدة بأبعاد (8 * 8) سم ، وسمكها لا يقل عن 2 مم وارتفاعها لا يقل عن 380 سم (50 سم داخل القواعد الخرسانية بنسبة أسمنت 350 (كجم / م 3 و 30 سم في العارضة الأرضية وصافي ارتفاعها 300 سم من سطح العارضة وتغطية الأعمدة من الأعلى بملحقات (أغطية) ، والمسافة بين الأعمدة لا تزيد عن ، متر ، ويشمل السعر تركيب أعمدة بقاعدة خرسانية صب (50 * 50 * 70) سم (2) أيضا لحام قضبان بقطر 8 مم في الأسفل من العمود المعدني، ويجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع	NO	53	
B1.3	BRC FENCE: Using a frame between each pipe (column) with the cross inside the frame and welding metal plate (20*20) cm thickness of 3 mm in the center cross using angle line (5x5) cm, and 5mm thick., also welding steel BRC mesh(4X4)cm with thickness 4mm, and Perforated metallic sheet upper part of the fence using profile section (4x3) cm thickness 2 mm for fixing the sheets, along to the fence, and fixing the metallic sheet to the columns from the sides, All the work should be done site engineer instructions.	سياج BRC يتم استخدام إطار بين كل ماسورة (عمود) مع الصليب داخل الإطار ولحام صفيحة معدنية (20*20) سم سمك 3 مم في وسط الصليب باستخدام خط زاوية (5x5) سم، وسمك 5 مم، وكذلك لحام سياج نوع BRC بأبعاد الشبكة (4x4) سم بسمكة 4 مم، وصاج معدني مثقوب في الجزء العلوي من السور باستخدام مقطع جانبي (3x4) سم سمكة 2 مم لتثبيت الصاج على طول السياج، وتثبيت الصاج على الأعمدة من الجوانب، يجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	M.L	105	
B1.4	BEAM 30X30 cm: Provision of materials, tools, and manpower for implementation and casting of the concrete beam with dimensions 30X30 cm using reinforcement bars 4Ø12 mm, and Ø8 mm @ 20 cm, C/C, for strips, with cement ratio 350 kg/M^3 and should be curing three times on day during the week. All work should be done according to the site engineer's instructions.	الشنج الخرساني(30*30)سم: توفير المواد والأدوات والأيدي العاملة لتنفيذ وصب الشنجات الخرساني بأبعاد (30*30)سم باستخدام قضبان التسليح (4Ø12)مم وقطر 8مم كل 20سم من المركز الى المركز للكانات ، بنسبة تسليح 350كغ / م3/ على ان يتم السقي والترطيب لثلاثة ايام خلال الاسبوع وجميع الاعمال يجب ان تتم وفق تعليمات مهندس الموقع.	M.L	105	
B1.5	Beam underground for gates: implementation and casting of the concrete beam with length not less than 10 m with dimensions (30X60)cm, using bars 6Ø12 mm, and Ø8 mm @ 20 cm, C/C for strrippes, with cement ratio 350 kg/M^3 and pipes 10X10cm thickness 2mm and angle 10X10cm, thickness 5 mm, as attached drawing, all works should be done according to the site engineer instructions.	الشنج الخرساني تحت الأرض للبوابات: تنفيذ وصب شنجات خرساني بأبعاد (60*30)سم بطول لايتـقل عن 10م ، باستخدام تسليح (6Ø12)مم وقطر 8مم كل 20سم من المركز إلى المركز للكانات . نسبة الاسمنت 350كغ/م3 و باستخدام قضبان بأبعاد (10*10)سم بسمكة 2مم وزاوية بأبعاد (10*10)سم سمكة 5مم وفق الرسم المرفق ، جميع الاعمال يجب ان تتم حسب توجيهات مهندس الموقع.	NO	3	
B1.6	Main Gates slide type with width 5 Meter and high 3 Meter: Supply and installation main gates with follow specifications: 1-Main Frame pipe 2 inches and thick. (2)mm. 2- vertical partition pipes each 8 cm pipes 1 inches. 3- the price also includes opening sub gate with main gate with dim 1X2 M with the same specification main gate. 4- two locks for the main gate with latches and rim lock, and for sub gate rim lock and latch and all with all necessary accessories' wheels, U channel and all works should be done according to the site engineer instructions.	البوابات الرئيسية المترلفة بنوعها بعرض 5 متر وارتفاع 3 متر: توريد وتركيب بوابات رئيسية بالمواصفات التالية: 1- ماسورة الإطار الرئيسي 2 بوصة وسمكها. (2) ملم. 2- ماسوير تقسيم رأسية كل ماسوير 8 سم بقطر 1 بوصة. 3- السعر يشمل أيضا فتح بوابة فرعية ضمن البوابة الرئيسية مع الأبعاد 1X2 م وبنفس مواصفات البوابة الرئيسية. 4- قفلين للبوابة الرئيسية بمزاج وقفل حافة، وقفل حافة وقفل للبوابة الفرعية وكل ذلك مع جميع الملحقات اللازمة للعجلات وقناة U وجميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات مهندس الموقع.	NO	3	
B1.7	PAINTING WORK: Provision of materials, tools, and manpower for painting fence three layers of paint (one anti-rust+ three oil paint) for both BRC fence and fence Perforated metallic sheet, and gates, All work should be done according to the site engineer's instructions.	أعمال الدهان توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لطلاء السياج ثلاث طبقات من الطلاء (واحد مضاد للصدأ + ثلاثة طلاء زيتي) لكل من سياج نوع (BRC) والسياج والسياج نوع صفائح معدنية مثقبة ، والبوابات، يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع. "	M.L	105	
#	Total Cost in USD for (Section B1)				
B2	Fencing Works - Block fence				
B2.1	CONCRETE WORK FOUNDATION OF THE COLUMNS 100x100x40: Supply tools, materials, and workshop for implementing and casting foundations of the columns using reinforcement box Ø14mm@15 cm C/C, in both directions to form a cage with cement ratio of 400kg/M^3, the price includes the excavation and backfilling works, All work should be done according to the site engineer instructions.	الأساسات الخرساني للأعمدة بأبعاد 100 * 100 * 40 " توريد أدوات ومواد وورشه عمل لتنفيذ وصب أساسات الأعمدة باستخدام صندوق من قضبان التسليح بقطر (14مم)كل 15 سم من مركز إلى المركز، في كلا الاتجاهين لتشكيل قفص و بنسبة أسمنت 400 كجم / م³، السعر يشمل أعمال الحفر والردم "يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع	NO	13	
B2.2	REINFORCEMENT CONCRETE GROUND BEAM FOR FOUNDATION WALLS : Provision of manpower and materials for casting the beams with dimensions 40X20 cm, using reinforcement bars 7Ø12mm (2 in the top, 2 in the middle, 3 in the bottom) and using Ø10 mm @ 20 cm, C/C for strrippes, and cement with a ratio 400 kg/M^3, should be watering three times at least one day during the week, the price includes the excavation and backfilling works, and all work should be done according to the site engineer's instructions.	العوارض (الشنجات) الخرسانية المسلحة للجدار الخرساني : توفير الأيدي العاملة والمواد اللازمة لصب العتبات بأبعاد 40X20 سم باستخدام قضبان تسليح 7Ø12 مم (2 في الأعلى، 2 في الوسط، 3 في الأسفل) واستخدام Ø10 مم في 20 سم، C/C للشرايط والأسمنت بنسبة 400 كجم/م3م يتم الري ثلاث مرات على الأقل يوم واحد خلال الأسبوع، والسعر يشمل أعمال الحفر والردم، وجميع الأعمال تتم حسب إرشادات مهندس الموقع.	M.L	25	
B2.3	REINFORCEMENT CONCRETE FOR COLUMNS 20X30cm: Provision of manpower and materials to cast columns, at a height of no less than220 cm the columns are reinforced according to the design drawings with 6Ø12 mm and using Ø10 mm @ 20 cm, C/C. and cement ratio 350kg/M^3. should be watered three times on day during the week, the price includes all wooden mulled (wooden frame work), and all work should be done according to the site engineer's instructions.	الخرسانة المسلحة للأعمدة(20x30) سم: توفير الأيدي العاملة والمواد اللازمة لصب الأعمدة على ارتفاع لا يقل عن 220 سم ويتم تسليح الأعمدة حسب المخططات التصميمية بقطر 6Ø12 مم وباستخدام Ø10 مم @ 20 سم C/C ونسبة الأسمنت 350 كجم/م3. يجب أن يتم سقيها ثلاث مرات يوميا خلال الأسبوع، والسعر يشمل جميع الأعمال الخشبية (الإطار الخشبي)، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	NO	13	

B2.4	Retaining wall: Supply of the manpower and materials to cast the retaining wall at a height of no less than 300 cm, from the bottom of the base, using reinforcement bars Ø12 mm @ 20 cm for both directions for the wall wing (two layers) and Ø16mm@ 25 cm for both directions for the base(two layers). the wall thickness should be 25 cm, the price includes all wooden mulled (wooden frame work) All work should be done according to the site engineer's instructions.	الجدار الاستنادي: توريد القوى العاملة والمواد اللازمة لصب الجدار الاستنادي على ارتفاع لا يقل عن 300 سم من أسفل القاعدة باستخدام قضبان تسليح قطر 12 مم @ 20 سم للاتجاهين لجناح الجدار (طبقتين) وقطر 16 مم @ 25 سم للاتجاهين للقاعدة (طبقتين). يجب أن يكون سمك الجدار 25 سم، والسعر يشمل جميع الأعمال الخشبية (إطار خشبي)، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	M.L	16		
B2.5	Concrete Block wall 20X20X40 Cm: Provision and implementation of walls of concrete hollow blocks (20x20x40) cm, using cement mortar for the constructions (1:3) to fill the joints between the concrete blocks, should use horizontal ruler level measurement 3 meters during work. All work should be done according to the site engineer's instructions.	أعمال البلوك للجدار الخرساني مقاسالبلوك (40×20×20)سم توفير وتنفيذ جدران من البلوك الخرساني المجوف مقاس (40×20×20) سم، باستخدام الملاط الأسمنتي للإشاعات بنسبة (1:3) لملء الفواصل بينالبلوك الخرسانية، ويجب استخدام مسطرة أفقية قياس منسوبها 3 أمتار أثناء العمل. ويجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع."	M^3	11		
B2.6	REINFORCEMENT CONCRETE UPER BEAM FOR FOUNDATION WALLS : Provision of manpower and materials for casting the beams with dimensions 20X20 cm, using reinforcement bars 4Ø12mm, and using Ø10 mm @ 20 cm, C/C for strrippes, and cement with a ratio 400 kg/M^3.should be watering three times at least one day during the week, and all work should be done according to the site engineer's instructions.	الشنياخ الخرساني فوق جدار البلوك بابعاد(20*20) سم : توفير الأيدي العاملة والمواد اللازمة لصب العتبات بأبعاد 20X20 سم باستخدام قضبان تسليح Ø12 مم واستخدام Ø10 مم @ 20 سم C/C للشرائط والأسمنت بنسبة 400 كجم/م³. يسقي ثلاث مرات يوم واحد على الأقل خلال الأسبوع، ويجب أن تتم كافة الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع."	M.L	25		
B2.7	Tyrolean Works: Provision and implementation of plastering in three coats (dash, underlay, Tyrolean dash), with cement dosage equivalent to 400kg/M^3 white color, with all needed to complete work, should by be cleaning the floor from the cement, and curing a week three-time in the day at least, all work should be done according to the site engineer instructions.	الأعمال التروولية توفير وتنفيذ أعمال التجصيص بثلاث طبقات (طبقة سفليةاساسية، طبقةبطانة، طبقة ترويلينية) بنسبة أسمنتية تعادل 400 كجم/م³ لون أبيض، مع كل ما يلزم لإكمال العمل، وذلك من خلال تنظيف الأرضية من الأسمنت ومعالجة أسبوع ثلاث مرات في اليوم على الأقل، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع."	M^2	225		
#	Total Cost in USD for (Section B2)					
c	Site prepartion for two tents					
C.1	Site Preparation: Provision of the suitable machine (front of the leader ,grader, trucks, water truck) for the leveling the site with excavation with depth not less 25 cm, and watering the ground and then compaction, all works should be done according to the site engineer instructions .	إعداد الموقع: توفير الآلة المناسبة (باكر، ترکس، الممهدة، الشاحنات، شاحنة المياه) لتسوية الموقع مع الحفر بعمق لا يقل عن 25 سم وسقي الأرض ومن ثم الدمك والرض، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب مهندس الموقع تعليمات ."	M^2	576		
C.2	sub base: Provision materials to spread sub-base with thickness 10 cm, and suitable machine (front of the leader, grader, water truck and compactoer), price includes watering and good compaction all works should be done according to the site engineer instruction.	بقايا المقالع: توفير المواد اللازمة لفرش طبقة من بقايا المقالع بسماكة 10 سم وآلة مناسبة (البكر والترکس والممهدة وشاحنة المياه والمدحلة) السعر يشمل الري والدمك الجيد ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع. "	M^3	57.6		
C.3	Crashed stone: Provision materials to spread crushed stone with thickness 12 cm, and suitable machine (front of the leader , grader, water truck and compactor), should be watering and good compaction all works should be done according to the site engineer instruction.	الحجر المكسر توفير المواد اللازمة لفرد طبقة من الحجر المسحوق بسماكة 12 سم، والآلة المناسبة (الترکس، الكريدر، شاحنة المياه والضاغطة) يجب أن تكون قابلة للري والدمك الجيد، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	M^3	73		
C.4	plain concrete Supply manpower and Materials for casting floor with using cement ratio 200Kg/M^3 and using nylon. With thickness 10 cm and all work should be done according to the site engineer instruction	الخرسانة العادية توريد القوى العاملة والمواد اللازمة لصب الأرضيات باستخدام الاسمنت بنسبة 200كجم/م³ واستخدم النايلون. بسماكة 10 سم ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع "	M^2	135		
#	Total Cost in USD for (Section C)					
D1	Constraction Disterbution site for two tents					
D1.1	FOUNDATION OF WALLS And columns:dim (40*40): Provision and installation of manpower, tools, or suitable machine for excavation of the earthwork any kind of soil (Rocky, soil) for the foundation of walls with dimension 40X40 cm, and remove debris to the site determined by camp administration all work should be done according to the site engineer .	أعمال الاساسات للجدران والاعمدة بابعاد(40*40)سم توفير وترقديم القوى العاملة أو الأدوات أو الآلة المناسبة لحفر الأعمال الترابية أي نوع من التربة (صخرية، تربة) لتأسيس الجدران بأبعاد 40X40 سم، وإزالة الأنقاض إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم، ويجب تنفيذ جميع الأعمال بحسب مهندس الموقع."	M.L	84		
D1.2	REINFORCEMENT CONCRETE FOR Beam: Provision of manpower and materials for casting the beam with dimensions 30X40 cm, using reinforcement bars 8Ø12mm (3 in the top, 2 in the middle, 3 in the bottom), and using Ø10 mm @ 20 cm, C/C for strrippes, and cement with a ratio 350 kg/M^3. should be watering three times at least one day during the week, and all work should be done according to the site engineer's instructions ,	الخرسانة المسلحة للشنياخ: توفير القوى العاملة والمواد اللازمة لصب الشينياخ بأبعاد 40×30 سم، باستخدام قضبان تسليح Ø12 مم (3 في الأعلى، 2 في الوسط، 3 في الأسفل)، واستخدام Ø10 مم @ 20 سم، C/C للشرائط، وأسمنت بنسبة 350 كجم/م³. ويجب أن يتم الري ثلاث مرات على الأقل في يوم واحد خلال الأسبوع، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع."	M.L	84		
D1.3	REINFORCEMENT CONCRETE FOR COLUMNS:(30cmx30cm): Provision of manpower and materials to cast columns according to the design drawings, at a height of no less than 280 cm from the top of the floor, the columns are reinforced with 8Ø16 mm and using Ø10 mm @ 15 cm, C/C for strrippes, and cement ratio 350kg/M^3. should be watered three times a day during the week, and all work should be done according to the site engineer's instructions.	الخرسانة المسلحة للأعمدة:(30سم×30سم) توفير الأيدي العاملة والمواد اللازمة لصب الأعمدة حسب المخططات التصميمية على ارتفاع لا يقل عن 280 سم من أعلى الأرضية، ويتم تدعيم الأعمدة بتسليح بقطر Ø16 مم واستخدام Ø10 مم عند 15 سم C/C للشرائط ونسبة الأسمنت 350 كجم/م³. ويجب سقيها ثلاث مرات يومياً خلال الأسبوع، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	NO	38		

D1.4	REINFORCEMENT CONCRETE FOR THE BASE OF STORE: Provision of materials and manpower for the casting base of the store, with thickness 40 cm, using reinforcement bars in two layers Ø12 mm @ 15 cm C/C, both direction, and cement ratio 350 kg/M³, should be smoothing surfaces by trowling machine. Nylon shall be laid before concrete placement. chamfer for the edges and all work should be approved by the site engineer.	الخرسانة المسلحة لأرضية الخيم: توفير المواد والأيدي العاملة لصب أرضية الخيمتين بسمكة 40 سم باستخدام قضبان تسليح بطبقتين Ø12 مم @ 15 سم C/C في الاتجاهين ونسبة الاسمنت 350 كجم/م³ ويجب تنعيم الأسطح عن طريق آلة التنعيم. يجب وضع النايلون قبل صب الخرسانة. الشطب للحواف ويجب أن تتم الموافقة على جميع الأعمال من قبل مهندس الموقع.	M³3	93		
D1.5	THE WALLS OF THE 20 CM THICKNESS: Provision and implementation of walls of bricks (20x20x40) cm for the between columns, beams, and above beams, using cement mortar for the constructions (1:3) to fill the joints between the bricks, all the work should be done according to the details in the Drawings, and should using horizontal ruler level measurement 2 meters during work. All work should be done according to the site engineer's instructions.	بناء الجدران من البلوك المجوف بسمكة 20 سم: توفير وتنفيذ جدران من الطوب مقاس (20x20x40) سم لما بين الأعمدة والجسور والكمرات العلوية باستخدام الملاط الأسمنتي للإنشاءات (1:3) لردم الفواصل بين الطوب، ويجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً للمواصفات المطلوبة. التفاصيل في الرسومات ويجب استخدام مسطرة أفقية قياس المستوى 2 متر أثناء العمل. ويجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	M³3	54		
D1.6	REINFORCEMENT BEAM BETWEEN THE COLUMNS 20X40 cm: Provision materials and manpower for the casting of the beam between the columns, using reinforcement bars 4Ø12mm, and using Ø10 mm @ 15 cm, C/C for strrippes, the beams should be watered three times on day during the first week of casting. All work should be done according to the site engineer's instructions.	الشناج (الجسم) مسلحة بين الأعمدة من الاعلى 40x30 سم: توفير المواد والقوى العاملة لصب الشناج العلوي بين الأعمدة باستخدام قضبان تسليح 8Ø12mm واستخدام Ø10 مم @ 15 سم C/C للشرائط، ويجب سقي الشناج ثلاث مرات في اليوم خلال الأسبوع الأول من الصب. ويجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	M.L	84		
D1.7	INTERNAL PLASTERING: provision and implementation of internal plastering in three coats (dash, underlay, softening), with cement dosage equivalent to 400kg/M³ white color, with all needed to complete work, with adding chicken wire thickness 1mm between columns and blocks, all works should by be cleaning the floor from the cement, and curing a week three-time in the day at least, all work should be done according to the site engineer instructions.	لتجصيص (الطينة الاسمنتية) الداخلي: توفير وتنفيذ أعمال التجصيص الداخلي بثلاث طبقات (ريش مزمار، طبقةبطانة، طبقة ناعمة) بجرعة أسمنتية تعادل 400 كجم/م³ لون أبيض، مع كل ما يلزم لإتمام العمل، مع إضافة سلك دجاج بسمكة 1 مم في الأماكن بين الأعمدة والبلوك، جميع الأعمال يجب أن يتم تنظيف الأرضية من الأسمنت، ومعالجتها لمدة أسبوع ثلاث مرات في اليوم على الأقل، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M²2	504		
D1.8	EXTERNAL PLASTRING TYROLEN WORK: Provision and implementation of the colored Tyrolean spraying, using white cement, a ratio not less than 400 kg/M³, dense concentration, with medium roughness, and fixing product (to avoid discoloration), before starting the work, with adding chicken wire thickness 1mm between columns and blocks, and all works should be cleaning the floor from cement, all work should be according to by site engineer instructions	أعمال التجصيص الخارجي، التملن: توفير وتنفيذ الرش التيرولي الملون باستخدام الأسمنت الأبيض نسبة لا تقل عن 400 كجم/م³ تركيز كثيف وخشونة متوسطة وتثبيت المنتج (لتجنب تغير اللون) قبل البدء بالعمل مع إضافة سلك الدجاج سمك 1 ملم بين الأعمدة والبلوك، وجميع الأعمال يجب أن تكون تنظيف الأرضية من الأسمنت، وتكون جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M²2	252		
D1.9	PAINTING WORK WALLS: -The surface must be prepared with sandpaper to be ready for painting and laying a nylon on the floor for keeping it from the paint. -Provision materials and workshops for implementation of three layers of oil painting acrylic best type and anti-moisture at least. - Use painting paste around the doors and windows and fill cracks. should be cleaned the floor from any specks of dirt. All work should be approved by the site engineer.	اعمال الدهان لجدران الخيم: - يجب تجهيز السطح بورق الصنفرة(الحف الخشن) ليكون جاهزاً للدهان ووضع نايلون على الأرضية لحمايتها من الدهان. - توفير المواد وورش ذو خبرة لتنفيذ ثلاث طبقات من الطلاء الزيتي الاكريليك من أفضل الأنواع ومضادة للرطوبة على الأقل. - استخدام معجون الدهان حول الأبواب والنوافذ وسد الشقوق. يجب تنظيف الأرضية من أي بقع من الأوساخ. يجب أن تتم الموافقة على جميع الأعمال من قبل مهندس الموقع	M²2	255		
#	Total Cost in USD for (Section D1)					
D2	METAL WORKS					
D2.1	Metal roof works: Providing materials, tools, and manpower to construct a steel structure for the roof. The price includes priming all members with anti-rust and painting two layers of paint prior to installation. The components are as follows: 1- Prime structure: 80x40x2mm 2- Truss structure: 40x40x2mm 3- Purlin: 40x40x2mm 4- Base plate: 300x200x10mm X34 5- Anchor blots: Ø20 Bolts X204	أعمال السقف المعدني توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لبناء الهيكل الفولاذي للسقف. يشمل السعر تجهيز جميع العناصر بمادة مقاومة للصدأ وطلاء طبقتين من الطلاء قبل التثبيت. المكونات هي كما يلي: 1- الهيكل الأساسي: 80x40x2ملم 2- هيكل الجمالون: 40x40x2ملم 3- المدادة: 40x40x2ملم 4- لوحة القاعدة: 300x200x10ملم X34 5- البراغي المرساة: Ø20 مسامير X204"	NO	2		
D2.2	ROOF OF SANDWICH PANELS: supply and install roof sandwich panels to cover the upper part of the steel structure. The panels are 50 mm thick, and should be fixed by waterproof screws on the metallic frame @40 cm c/c, the ridge cap composes of a metallic plate 1 mm thick and 40 cm wide at least and 15m long, to cover the space where the sandwich panel connects at the middle on the top, the joints should be filled with foam to avoid leakage, and contractor should provide a truck of water to test the leakage, all the work should be done according to the drawings and instruction of the site engineers.	سقف ألواح الساندويش. توريد وتركيب ألواح شطيرة السقف لتغطية الجزء العلوي من الهيكل الفولاذي. يبلغ سمك الألواح 50 مم، ويجب تثبيتها بواسطة براغي مقاومة للماء على الإطار المعدني بارتفاع 40 سم ج/ج، ويتكون غطاء الحافة من صفائح معدنية بسمك 1 مم وعرض سم على الأقل وطول 15 مترًا، لتغطية المساحة. حيث يتم توصيل اللوح العازل 40 من المنتصف إلى الأعلى، ويجب ملء الوصلات بالرغوة لتجنب التسرب، ويجب على المقاول توفير شاحنة مياه لاختبار التسرب، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب الرسومات وتعليمات المقاول. مهندسي الموقع	M²2	225		
D2.3	Windows: Provide materials, labor, and tools to implement a Slide Aluminum window dimensions (90X150) cm consisting of two parts as a net as follows: the section consisting of the section 9.5 cm and thickness not less than 2 mm, and reinforced glass not less than 4 mm - protection grill consisting of the tube 2X3 cm, and thickness, not less than 2 mm, and also welding a net with a dimension of 1 cm and thickness 2mm on the protection grill - and also provide and install marble around the windows with a width of 30 cm. All work is done according to the attached drawings and the site engineer's instructions.	شبابيك: توفير المواد والعمالة والأدوات اللازمة لتنفيذ شباك ألومنيوم نوع سلايد مقاس (90x150) سم مكون من جزئين شبكيين كما يلي: المقطع المكون من مقطع 9.5 سم وسمك لا يقل عن 2 مم وزجاج مقوى لا يقل عن 4 مم السمكة. - شبكة حماية مكونة من الأنبوبة 2X3 سم وسمك لا يقل عن 2 مم وأيضا لحام شبكة بأبعاد 1 سم وسمك 2 مم على شواية الحماية - وكذلك توفير وتركيب رخام حول الشبابيك بعرض 30 سم. تتم كافة الأعمال طبقاً لتعليمات مهندس الموقع.	NO	24		

D2.4	SLIDE DOORS 300X260: Provision and installation of metallic slide door consisting of two parts each part 150X260 cm consisting with specifications as follows: 1- The door main structure, partition, and X-bracing consist of an HSS pipe section 40x60x4mm, covered by a metal sheet with a thickness of 3 mm, with Door frame main structure: profile section minimum 50x50x2mm from above and below for slide wheels, with all accessories handle and two rim locks for metal doors, heavy-duty. size shall not be less than (14 X 9.5 X 2.5) cm and all needed for installing doors 2-The price includes opening the door (100x220)cm, inside the main door with the same specification and all accessories (two rim locks, hinges and handle) all work should be done according to the site engineer's instructions.	ابواب منزلقة 300X260:سم توفير وتركيب باب منزلق معدني مكون من جزأين كل جزء 150X260 سم يتكون من المواصفات التالية: 1- يتكون الهيكل الرئيسي للباب والقسم والدعامات X من مقطع أنابيب HSS مقاس 40x60x4 مم، مغطى بصفحة معدنية بسماكة 3 مم، مع الهيكل الرئيسي لإطار الباب: مقطع جانبي بحد أدنى 50x50x2 مم من الأعلى والأسفل للعجلات المنزلقة ، مع جميع الملحقات مقبض وقفلين للابواب المعدنية، شديدة التحمل. - ألا يقل حجمها عن (14 × 9.5 × 2.5) سم وجميع ما يلزم لتثبيت الأبواب 2- السعر شامل فتح الباب (220×100) سم داخل الباب الرئيسي بنفس المواصفات وجميع الملحقات (قفلين ومقبضات ومقبض) جميع الأعمال تتم حسب تعليمات مهندس الموقع."	NO	4		
#	Total Cost in USD for (Section D2)					
E	Electical work					
E.1	Control box and operation:Providing and installing Iron Box of 1,5mm thickness and dimensions (50cmx50cm) (appropriate to contain all the required parts and protect from outside factors (rain, sunshine...etc.), and installed inside the panel properly and sturdy all the following:The electrical supply should be connected during the day and disconnected at night automatically by a photocell, with the possibility of a manual connection to the electrical supply at night if necessary. The box contains the following: 1- Contactor 60 amp (NO.1). 2- Contactor 32 amp (NO.1). 3- Contactor 9 amp (NO.1). 4- Main Circuit Breaker (MCCB),2p, 60 Amp (No.1). 5- Optional switch for automatic and manual operation, 10 Amp (NO.1). 6- Push the button (Start and Stop) for fans and internal lighting (NO.4). 7- LED bulb 220 volts (NO.3)With all connections between the parts of the panel are made, with copper cables in a plastic tube, with all accessories for installation.The circuit breakers and contactors must be of the best quality in the market, fixing the box to the wall with the installation of protection from rain and sunlight and connect the box to power source by cable (4x2 mm) all the work should be done according to the detail and site engineer instruction	صندوق التحكم والتشغيل: تقديم وتركيب صندوق حديد بسماكة 1,5 مم وأبعاد (50 سم × 50 سم) (مناسب لاحتواء جميع الأجزاء المطلوبة وحمايتها من العوامل الخارجية (المطر، أشعة الشمس...الخ)، وتثبيتته داخل اللوحة بشكل صحيح و متين جميع ما يلي يجب : توصيل التيار الكهربائي نهائياً وفصله ليلاً تلقائياً بواسطة خلية ضوئية، مع إمكانية التوصيل اليدوي للتيار الكهربائي ليلاً إذا لزم الأمر. 1- كونتاكور 60 أمبير (عدد 1). 2- كونتاكور 32 أمبير (عدد 1). 3- كونتاكور 9 أمبير (عدد 1). 4- قاطع الدائرة الرئيسي 2 (MCCB)ف، 60 أمبير (عدد 1). 5- مفتاح اختياري للتشغيل الآلي واليدوي 10 أمبير (عدد 1). 6- اضغط على زر (تشغيل وإيقاف) للمراوح والإضاءة الداخلية (عدد 4). 7- لمبة ليد 220 فولت (عدد 3) مع عمل كافة التوصيلات بين أجزاء اللوحة بكابلات نحاس في أنبوبة بلاستيكية مع كافة ملحقات التركيب ويجب أن تكون القواطع والموصلات من أفضل نوعية في السوق، تثبيت الصندوق على الحائط مع تركيب الحماية من المطر وأشعة الشمس وتوصيل الصندوق بمصدر الطاقة عن طريق كابل (4x2 مم) يجب أن تتم جميع الأعمال حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع"	No	1		
E.2	Provision and installation distribution box (30x30x15)cm with thickness 1.5 mm at least and contain :[main circuit breaker(63 A, 2 poles) + four breakers (20Amp,2pole) + one circuit breaker (6Amp, 2pole)].and Circuit breaker installed in the power source (63Amp, 2P).The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	توفير وتركيب صندوق التوزيع (30×30×30) سم بسماكة 1.5 ملم على الأقل ويحتوي على: [قاطع رئيسي (63 أمبير، 2 قطب) + أربعة قواطع (20 أمبير، 2 قطب) + قاطع كهربائي واحد (6 أمبير، 2 قطب)]. والدائرة يتم تركيب قاطع في مصدر الطاقة (63 أمبير، 2P). ويتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع.	No	1		
E.3	Discharge:Providing and installation of fourteen shutter exhaust metal fans 220 v, 50 Hz, diameter 16 inches, fixing in the wall, The cable used should be (2x4) mm² Cu/ PVC shield NYA, and all cables are fixed to the wall and inside the plastic tube, and connecting the fans to the control box, with all needed works, materials, and accessories. all the work should be done according to the detail and the site engineer's instruction	الشفاطات: تقديم وتركيب عدد أربعة عشر مروحة عدم شتر معدن 220 فولت 50 هرتز قطر 16 بوصة مثبتة في الحائط، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (2x4) مم² درع Cu/PVC NYA ، ويتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط و داخل الأنابيب البلاستيكي، وتوصيل المراوح بصندوق التحكم، مع كافة الأعمال والمواد والملحقات اللازمة. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع	No	14		
E.4	Internal lighting:providing and installing LED lamps with plastic Ceiling holders,30 watts The cable used should be (2x2.5)mm² and connect these lamps to the control box, all cables are fixed to the wall inside a plastic tube with all needed works, materials and accessories. all the work should be done according to the detail and site engineer instructions.	الإضاءة الداخلية: تقديم وتركيب لمبات LED مع حوامل سقف بلاستيكية 30 وات يجب أن يكون الكابل المستخدم (2x2.5) ملم² وتوصيل هذه المصابيح بصندوق التحكم، ويتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط داخل أنبوبة بلاستيكية مع جميع الأعمال اللازمة والمواد والملحقات. يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الموقع والتفاصيل	No	80		
E.5	External lighting:Providing and installing solar floodlights according to the following specifications:1- Capacity 100 Watts2- Kelvin: 6000 Kelvin3- IP 65solar panel:1- Capacity: at least 30 watts2- Type: Polycrystalline or monocrystalline3- Battery capacity: at least 170 W/h4- Battery type:Lithium-IonAll the work should be done according to the detail and site engineer instruction	الإضاءة الخارجية: تقديم وتركيب كشافات(بروجكتورات) الطاقة الشمسية حسب المواصفات التالية:1- القدرة 100 وات 2- الكلفن: 6000 كلفن 3- الألواح الشمسية IP 65: 1- القدرة: 30 وات على الأقل 2- النوع: متعدد الكريستالات أو أحادية البلورية 3- سعة البطارية: 170 على الأقل W/h4- نوع البطارية: ليثيوم أيون، يجب تنفيذ جميع الأعمال وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع	No	15		
#	Total Cost in USD for (Section E)					
F	supplying and installing shading roof consisting of as follows:(18*8)m hight 4m					
F.1	SHADING ROOF STRUCTURE: Providing materials, tools, and manpower to construct a steel structure for the roof according to the design drawings 1-poles pipes 4 inches 4 mm, plates dimensions 250X250 thickness 20mm with anchor L150 wedge plot fixed with epoxy X20 mm 2-purline section HSS shape 80X40X2 mm 3-main(Truss) structure 100X50X2mm 4- structure partiations:80x40x2mm 5-X Brace Angline 100X100X 4 mm. 6- Support line between legs:100X50X2mm.and also installation U gutter on the sides, all work should be done to the site engineer's instructions. The price includes priming all members with anti-rust and painting two layers of paint prior to installation. All details must be according to the design drawings and the site engineer.	هيكل سقف التظليل توفير المواد والأدوات وال قوى العاملة لإنشاء الهيكل الفولاذي للسقف حسب المخططات التصميمية 1-مواسير الأعمدة قياس 4 بوصة سماكة4 مم أبعاد الألواح 250X250 سماكة 20 مم مع مرسة L150 قطعة إسفينية مثبتة X20 مم 2-قسم المدادات نوع 80X40X2 HSS مم 3- الهيكل الرئيسي (تروس)مقطع 100X50X2mm 4- فواصل الهيكل: 80x40x2 ملم 5-X دعامة زاوية 100X100X 4 مم. 6- خط الدعم بين الأرجل: 100X50X2mm. وكذلك تركيب مزراب على الجوانب، كل العمل يجب أن يتم حسب تعليمات مهندس الموقع. يشمل السعر تجهيز جميع الأعضاء بمادة مقاومة للصدأ وطلاء طبقتين من الطلاء قبل التثبيت. جميع التفاصيل يجب أن تكون طبقاً للرسومات التصميمية ومهندس الموقع.	L.S	1		
F.2	FOUNDATION OF columns: Provision of manpower, tools, or suitable machine for excavation of the earthwork any kind of soil (Rocky, soil) for the foundation of columns with dimension (100*50*50) Cm and casting reinforced concrete with cement ratio 400 kg/M³, and steel bar box Ø14mm@15 cm C/C and remove debris to the site determined by camp administration all work should be done according to the site engineer.	أساس الأعمدة المعدنية: توفير الأيدي العاملة أو الآلات المناسبة لحفر الأعمال الترابية أي نوع من التربة (الصخرية، التربة) لتأسيس الأعمدة بأبعاد (100*50*100) سم وصب الخرسانة المسلحة بنسبة أسمنت 400 كجم/م³، وتشكيل صندوق تسليح فولادي Ø14mm@15 cm C/C وإزالة الأنقاض إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم، ويجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لمهندس الموقع.	NO	18		

F.3	ROOF OF SANDWICH PANELS: supply and install roof sandwich panels to cover the upper part of the steel structure. The panels are 50 mm thick, and should be fixed by waterproof screws on the metallic frame @40 cm c/c, the ridge cap composes of a metallic plate 1 mm thick and 40 cm wide at least and 8m long, to cover the space where the sandwich panel connects at the middle on the top, the joints should be filled with foam to avoid leakage, and contractor should provide a truck of water to test the leakage, all the work should be done according to the drawings and instruction of the site engineers.	سقف ألواح الساندويش: توريد وتركيب ألواح ساندويش باطل السقف لتغطية الجزء العلوي من الهيكل الفولاذي. يبلغ سمك الألواح 50 مم، ويجب تثبيتها بواسطة براغي مقاومة للماء على الإطار المعدني بارتفاع 40 سم ج / ج ، ويتكون غطاء الحافة من صفيحة معدنية بسمك 1 مم وعرض 40 سم على الأقل وطول 18 أمتار لتغطية المساحة. حيث يتم توصيل اللوح العازل من المنتصف إلى الأعلى، ويجب ملء الوصلات بالرغوة لتجنب التسرب، ويجب على المقاول توفير شاحنة مياه لاختبار التسرب، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب الرسومات وتعليمات المقاول. مهندسي الموقع.	M2	152		
F.4	REINFORCEMENT CONCRETE FOR THE BASE OF shading: Provision of materials and manpower for the casting base of the shading, with dimensions (19X8) m, with thickness 15cm, using reinforcement bars in two layers Ø12 mm, 15 cm C/C both directions, and cement ratio 350 kg/M³, should be smoothing surfaces by trawling machine. Nylon shall be laid before concrete placement. chamfer for the edges and all work should be approved by the site engineer.	الخرسانة المسلحة لقاعدة المظلة: توفير المواد والعمالة لقاعدة صب الأرضية تحتالمظلة بأبعاد (8×19) م وسمك 15 سم، باستخدام قضبان تسليح بقطرين Ø12 مم و 15 سم C/C في الاتجاهين ونسبة الاسمنت 350 كجم/م³ يجب أن يتم تنعيم الأسطح بواسطة آلة التنعيم الجر. يجب وضع النايلون قبل صب الخرسانة. الشطب للحواف ويجب أن تتم الموافقة على جميع الأعمال من قبل مهندس الموقع	M3	45		
F.5	Corridor works: implementation of a metal corridor height 2 , consisting of metal tubes 4cm*4cm, thickness 2mm, the vertical distance is 1m, the metal pipes is 50cm, and the horizontal distance is 1m,the metal pipe must be well fixed within th concrete casting. the price includes oil painting work on three layers (ant-rust layer + tow layers in blue) and all that is necessary , all work should be done according to the details and site engineer instructions.	اعمال تنفيذ ممر (كوريدور): تنفيذ ممر معدني ارتفاع 2 يتكون من مواسير معدنية مقاس 4سم*4سم سماكة 2مم المسافة العمودية 1 م والمواسير المعدنية 50سم والمسافة الأفقية 1م ويجب تثبيت المواسير المعدنية بشكل جيد ضمن صب الخرسانة. السعر يشمل أعمال الدهان الزيتي على ثلاث طبقات (طبقة مقاومة للصدأ + طبقتين باللون الأزرق) وكل ما يلزم، كل العمل يجب أن يتم حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع	ML	40		
F.6	Metal chair: provide and install metal chairs with a length of 200cm, a width of 50cm, and a height of 45cm, fixed to appropriate concrete bases using a metal tube 4cm*2cm,thick 2mm every 8cm, and a metal poles 4cm*4cm , thick 2mm for the(6)legs. the price includes oil painting work on three layers (ant-rust layer + tow layers in blue) and all that is necessary , all work should be done according to the details and site engineer instructions.	اعمال تنفيذ وتقديم كراسي معدنية: تقديم وتركيب كراسي معدنية بطول 200سم وعرض 50سم وارتفاع 45سم وتثبيتها على قواعد خرسانية مناسبة باستخدام أنبوب معدني مقاس 4سم*2سم وسماكة 2مم كل 8سم وأعمدة معدنية مقاس 4سم*4سم سماكة 2مم للأرجل (6). السعر يشمل أعمال الادهان الزيتي على ثلاث طبقات (طبقة مقاومة للصدأ + طبقتين باللون الأزرق) وكل ما يلزم، كل العمل يجب أن يتم حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	No	12		
#	Total Cost in USD for (Section F)					
Total Cost in USD for sections (A1+A2+B1+B2+C+D1+D2+E+F)						

- NOTE:
- Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
 - The work must delivered to Roj Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
 - The offered Price includes transportation, loading, unloading & Implementing and any other cost to deliver and Implementation to Roj Camp in North East SYRIA.
 - The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
 - Cleaning the site after completing all implemented activities and remove the debris to the identified location by the local authority.

ملاحظة:

- منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
- يتم التسليم العمل المذكورة اعلاه الى مخيم الروج في شمال شرق سوريا وحسب الخطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
- الأسعار المقدمة جميع المصاريف من نقل و تحميل و التسليم والتنفيذ للمناطق المذكورة في مخيم الروج في شمال شرق سوريا .
- يجب على الشركة تقديم استمارة زيارة الموقع موقعة و معتمدة من قبل المهندس المشرف للمنظمة و يجب ارفاقها مع مستندات العطاء المقدم.
- تنظيف الموقع بعد الانتهاء من جميع الأنشطة المنفذة وإزالة الحطام إلى الموقع المحدد من قبل السلطة المحلية.

Name of Signatory: _____

Title of Signatory: _____

Name of Bidder: _____

Signature & stamp: _____

Date of Signing: _____