

Financial Offer: Construction of Recreational Activities Center in Roj camp - NES						
العرض المالي: إنشاء المركز الترفيهي في مخيم روج - شمال شرق سوريا						
Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
A	Civil works	أعمال المدنية				
A.1	Road Preparation(135X6)m: Providing materials and manpower or suitable heavy machines (Grader, front end loader, excavator, bulldozer,...) for Site Preparation for removing the debris, excavation(the price including any cutting and filling) of the site(Any soil or rocky land) depth not less than 50 cm and according to drawings, and leveling the site to be one level, the site should compacting and leveling and the site preparation includes all demolish and dismantle works required to prepare the site for the project and any other necessary works to be done for preparing the site, all the work should be done according to the details in the drawings and the site engineer instructions. Note: should use a leveling device during site preparation.	إعداد الطريق (135X6) م: توفير المواد والقوى العاملة أو الآلات الثقيلة المناسبة (ممهدة ، جرافة أمامية ، حفارة ، جرافة ، ...) لإعداد الموقع بإزالة الأنقاض والحفر (السعر يشمل أي قص وردم) للموقع (أي تربة أو أرض صخرية) بعمق لا يقل عن 50 سم وحسب الرسومات ، وتسوية الموقع ليكون مستوى واحد ، يجب أن يتم الدمك والتسوية ويشمل إعداد الموقع جميع أعمال الهدم والتفكيك اللازمة لإعداد الموقع بالنسبة للمشروع وأي أعمال أخرى ضرورية يتعين القيام بها لإعداد الموقع ، يجب أن تتم جميع الأعمال وفقا للتفاصيل الواردة في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع. ملاحظة: يجب استخدام جهاز التسوية أثناء إعداد الموقع.	810.00	m ²		
A.2	Subgrade Course for the road: Provision and laying a layer of the subgrade layer with a thickness average of 30 cm, and should by compacting on layers, each layer 15 cm, the price included watering by water track, compacting roller compactor, leveling by the grader, and any other necessary needs for work, all work should be done according to the instruction of the site engineer.	بقايا مقالع للطريق: تقديم وفرش طبقة من بقايا المقالع بسماكة وسطية 30 سم ، يتم الدمك على طبقات كل طبقة 15 سم ، السعر يشمل ترطيب الطبقة مع الدمك بالمدحلة ، التسوية بواسطة الكريدر ، وأي احتياجات أخرى ضرورية للعمل ، يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع.	243.00	m ³		
A.3	Base Course for the road: Provision and laying a layer of 15 cm from the Crushed stones with compacting, the price included watering, compacting roller compactor, leveling by the grader, and any other necessary needs for work, all work should be done according to the instructions of the site engineer.	طبقة الأساس الحصوي للطريق: تقديم وفرش طبقة من الأساس الحصوي بسماكة 15 سم مع الدمك ، السعر يشمل ترطيب الطبقة مع الدمك بالمدحلة ، التسوية بواسطة الكريدر ، وأي احتياجات أخرى ضرورية للعمل ، يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع.	122.00	m ³		
A.4	General Site Preparation for the Recreational Center (55X35)m: Providing materials and manpower or suitable heavy machines (Grader, front end loader, excavator, bulldozer,...) for Site Preparation for removing the debris, excavation(the price including any cutting and filling) of the site(Any soil or rocky land) depth not less than 100 cm and according to drawings, and leveling the site to be one level, the site should compacting and leveling and the site preparation includes all demolish and dismantle works required to prepare the site for the project and any other necessary works to be done for preparing the site, all the work should be done according to the details in the drawings and the site engineers instructions. Note: should use a leveling device during site preparation.	إعداد الموقع العام للمركز الترفيهي (55X35) م: توفير المواد والقوى العاملة أو الآلات الثقيلة المناسبة (ممهدة ، جرافة أمامية ، حفارة ، جرافة ، ...) لإعداد الموقع بإزالة الأنقاض والحفر (السعر يشمل أي قص وردم) للموقع (أي تربة أو أرض صخرية) بعمق لا يقل عن 100 سم وحسب الرسومات ، وتسوية الموقع ليكون مستوى واحد ، يجب أن يتم الدمك والتسوية ويشمل إعداد الموقع جميع أعمال الهدم والتفكيك اللازمة لإعداد الموقع بالنسبة للمشروع وأي أعمال أخرى ضرورية يتعين القيام بها لإعداد الموقع ، يجب أن تتم جميع الأعمال وفقا للتفاصيل الواردة في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع. ملاحظة: يجب استخدام جهاز التسوية أثناء إعداد الموقع	1925.00	m ²		
A.5	Subgrade for the Recreational Center: Provision and laying a layer of 15 cm from the subbase with compacting, the price included watering, compacting roller compactor, leveling by the grader, and any other necessary needs for work, all work should be done according to the instruction of the site engineer.	بقايا مقالع للمركز الترفيهي: تقديم وفرش طبقة من بقايا المقالع بسماكة وسطية 20 سم ، يتم الدمك على طبقات كل طبقة 15 سم ، السعر يشمل ترطيب الطبقة مع الدمك بالمدحلة ، التسوية بواسطة الكريدر ، وأي احتياجات أخرى ضرورية للعمل ، يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع.	210.00	m ³		
A.6	Base Course for Recreational Center: Provision and laying a layer of 15 cm from the Crushed stones with compacting, the price included watering, compacting roller compactor, leveling by the grader, and any other necessary needs for work, all work should be done according to the instructions of the site engineer.	طبقة الأساس الحصوي للمركز الترفيهي: تقديم وفرش طبقة من الأساس الحصوي بسماكة 15 سم مع الدمك ، السعر يشمل ترطيب الطبقة مع الدمك بالمدحلة ، التسوية بواسطة الكريدر ، وأي احتياجات أخرى ضرورية للعمل ، يجب أن يتم كل العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع.	290.00	m ³		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
A.7	Lean Concrete (10.8*33.8)m: Casting a layer of lean concrete Class C8, cement 150kg/m ³ , thickness of 10cm. The price includes all required materials and tools such as formwork (wood) and power tools for final surface finishing. All the work should be done according to the details in the drawings and the site engineer's instructions.	بيتون نظافة (10.8 * 33.8)م: صب طبقة من بيتون النظافة درجة جودة الخرسانة C8، كمية الاسمنت 150 كغ/م ³ سماكة الطبقة 10 سم ، السعر يشمل جميع المواد والأدوات المطلوبة مثل الشدة الخشبية والأدوات للتشطيب النهائي للسطح. يجب أن يتم كل العمل حسب التفاصيل الواردة في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	37.00	m ³		
A.8	Raft foundation(10.6X33.6)m: The raft is reinforced with T14mm@200 mm C/C in both directions, two layers , chairs each 150 cm, concrete class C20,fcu : 25MPa after 28 days , cement 400kg/m3 .The price includes all required materials and tools such as formwork and power tools for final surface finishing. The price also includes concrete curing for 7 days after concrete placing. All works shall be carried out according to the design drawings and the instructions of the site engineer Note: Must be using SRC cement.	أساس حصري (33.6 × 10.6) م: تسليح الحصيرة T14mm@200 mm C/C بالاتجاهين وعلى طبقتين ، الكراسي كل 150 سم، جودة الخرسانة C20، المقاومة المكعبية المميزة 25 ميغاباسكال بعد 28 يوم، كمية الاسمنت 400 كغ/م ³ ، السعر يشمل جميع المواد والأدوات المطلوبة مثل الشدة الخشبية والأدوات للتشطيب النهائي للسطح، السعر يشمل أيضا معالجة الخرسانة المصبوبة لمدة سبعة أيام، يجب أن يتم كل العمل حسب التفاصيل الواردة في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع. ملاحظة : يجب استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات.	143.00	m3		
A.9	Concrete Columns (30*40*400)cm: The column is reinforced with 10T16 with stirrups 2T10 @150 mm c/c, concrete class C20 ,fcu : 25MPa after 28 days , cement 400kg/m3 .The price includes all required materials and tools such as formwork and power tools for final finishing. The price also includes concrete curing for 7 days after concrete placing. All works shall be carried out according to the design drawings and the instructions of the site engineer.	أعمدة خرسانية (30*40*400)سم: تسليح العمود 10T16 مع أساور 2T10 @ 150 mm c/c ، جودة الخرسانة C20، المقاومة المكعبية المميزة 25 ميغاباسكال بعد 28 يوم، كمية الاسمنت 400 كغ/م ³ ، السعر يشمل جميع المواد والأدوات المطلوبة مثل الشدة الخشبية والأدوات للتشطيب النهائي، السعر يشمل أيضا معالجة الخرسانة المصبوبة لمدة سبعة أيام، يجب أن يتم كل العمل حسب التفاصيل الواردة في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	8.00	m ³		
A.10	Concrete Beams (30*60)cm: The beam is reinforced with 4T16 at the top,2T12 at the middle,8T16 at the bottom with stirrups T10 @80 mm c/c , concrete class C20 ,fcu : 25MPa after 28 days ,cement 400kg/m3 .The price includes all required materials and tools such as formwork and power tools for final finishing. The price also includes concrete curing for 7 days after concrete placing. Remove the formwork after not less than 14 days and according to the instructions of the site engineer.All works shall be carried out according to the design drawings and the instructions of the site engineer.	جوائز خرسانية (30*60)سم: تسليح الجائز 4T16 علوي و 2T12 وسطي و 8T16 سفلي مع أساور 2T10 @80 mm c/c ، جودة الخرسانة C20، المقاومة المكعبية المميزة 25 ميغاباسكال بعد 28 يوم، كمية الاسمنت 400 كغ/م ³ ، السعر يشمل جميع المواد والأدوات المطلوبة مثل الشدة الخشبية والأدوات للتشطيب النهائي، السعر يشمل أيضا معالجة الخرسانة المصبوبة لمدة سبعة أيام، يتم فك الشدة الخرسانية بعد مدة لا تقل عن 14 يوم حسب تعليمات المهندس المشرف، يجب أن يتم كل العمل حسب التفاصيل الواردة في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	23.00	m ³		
A.11	Steel Structural slab: consisting of the following sections: 1- Purlin: UPN 100 2- Truss/Web: CAE 60x6(Angle 60x60x6mm). 3-Bottom Chord: UPN100 4-Top chord: UPN 100 5-Covering the roof and Walls-type Sandwich panels 50 mm as per drawings with gutter dim 20X10cm galvanized metal sheet thickness not less than 2mm, and downspout 4" . All work should be done according to the site engineer's instructions.	الهيكل المعدني للسقف: تتكون من الأقسام التالية: 1- الماداة: UPN 100 2- دعامات / شبكة: CAE 60x6 (زاوية 60x60x6 مم). 3- وتر أسفل: UPN100 4- أعلى وتر: UPN 100 5- تغطية الأسقف والجدران بألواح ساندويتش 50 مم حسب المخططات مع مجرى تصريف 20X10 سم من الصاج المزئبق بسماكة لا يقل عن 2 مم و ماسورة صرف 4 " يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	1.00	L.S		
A.12	Cement Block walls: Construct walls composed of standard block size 20X20X40cm using mortar M 1:3(Cement-Sand) .The work includes all mortar and brick laying works. All works shall be carried out according to the design drawings and the instructions of the site engineer.	أعمال البلوك الاسمنتي: انشاء جدران مكونة من الطوب القياسي مقاس 40X20X20 سم باستخدام مونة اسمنتية 1:3 M (اسمنت-رمل). يشمل العمل جميع أعمال مد المونة والطوب. يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للرسومات التصميمية وتعليمات مهندس الموقع.	96.00	m ³		
A.13	Internal and external Plastering works: Provision and implementation of internal and external plastering, three coating layers by using mortar M 1:3 (Cement-Sand), thickness 2,5 cm.The price includes all the materials needed to achieve the smooth final layer. All the work should be done according to the site engineer's instructions.	أعمال اللياسة الداخلية والخارجية : تقديم وتنفيذ لياسة داخلية وخارجية على ثلاث طبقات باستخدام مونة اسمنتية 1:3 M (اسمنت-رمل) وسماكة 2,5 سم ، السعر يشمل كل المواد اللازمة للوصول إلى الطبقة النهائية الملساء . كل العمل يجب أن يتم حسب تعليمات المهندس المشرف.	990.00	m ²		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
A.14	Interior Painting: provision and implementation of three-layer painting on designated surfaces to achieve a superior finish. The process includes: Primer/Base Coat Intermediate Coat Final Coat All painting tasks are to be executed by skilled professionals employing high-quality materials and industry-standard techniques. The price should cover labor, materials, and equipment necessary for the project. The colors will be determined by the site engineer. Final painted surfaces are subject to approval by the site engineer.	أعمال الدهان : توفير وتنفيذ دهان ثلاثي الطبقات على الأسطح المخصصة لتحقيق تشطيب ممتاز. آلية التنفيذ تتضمن: طبقة الأساس + طبقتين من دهان زيتي مقاوم للرطوبة يجب تنفيذ جميع مهام الطلاء من قبل محترفين مهرة يستخدمون مواد عالية الجودة وتقنيات متوافقة مع معايير الصناعة. يجب أن يغطي السعر العمالة والمواد والمعدات اللازمة للمشروع. لون دهان يتم اختياره من قبل مهندس المشرف، للأسطح المطلوبة النهائية تخضع لموافقة مهندس الموقع.	590.00	m ²		
A.15	Exterior art painting: Paint the external faces of the building at the height of 4,6 meters (Smoothing, putty, and paint). The work shall include painting the walls with the exact color pallette provided in the drawings. The painting work shall be (Acrylic paint). All work shall be done according to drawing and site engineer instructions.	الرسم الفني الخارجي: طلاء الوجوه الخارجية للمبنى بارتفاع 4,6 متر (التنعيم والمعجون والطلاء). يجب أن يشمل العمل طلاء الجدران بالألوان الدقيقة الواردة في الرسومات. أن تكون أعمال الطلاء (طلاء أكريليك). يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات الرسم ومهندس الموقع.	400.00	m ²		
A.16	Wooden DOOR: Providing materials, labor, and tools to implement a wooden door (1.2*2.2) m, with all accessories needed (locks, handle, hinge, latch..etc) The price includes two layers of paint Sealer and lacquer paint , and the price consists of all necessary works to install the door. All workers are done according to the attached drawings and the site engineer's instructions.	باب خشب: توفير المواد والعمالة والأدوات اللازمة لتنفيذ باب خشبي (1.2 * 2) م مع كافة الإكسسوارات اللازمة (أقفال، مقبض، مفصلات، مزلاج.. الخ) السعر يشمل طبقتين من الطلاء سكر ولكر، والسعر يشمل جميع الأعمال اللازمة لتثبيت الباب. يتم عمل جميع العمال حسب المخططات المرفقة وتعليمات مهندس الموقع.	3.00	No		
A.17	METALIC DOOR: Supply tools, materials, and workshops for manufacturing doors with dimensions 300X250 cm and 100*220cm with specifications as follow: main frame L and part movable consisting of the metallic sheet 3mm and tubes dimensions 6X3 cm with thickness not less than 2mm, with all accessories required including (rim lock, best quality, hinges #4, and handles, latches locks., paint...)all work should be done according to the site engineer instructions.	إبواب معدنية: توريد الأدوات والمواد والورش الخاصة بتصنيع الأبواب بأبعاد 300*250 سم و 100*220 سم بالمواصفات التالية: الإطار الرئيسي L والجزء المتحرك يتكون من الصاج المعدني 3 مم والبروفيل مقاس 6 × 3 سم وسماكة لا تقل عن 2 مم، مع جميع الملحقات المطلوبة بما في ذلك (قفل الحافة، أفضل جودة، مفصلات رقم 4، ومقابض، أقفال..). يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	2.00	No		
A.18	Aluminum Windows: Provide materials, labor, and tools to implement a Slide Aluminum window dimensions (3*1) m consisting of two parts and part as a net as follows: the section consisting of the section 9.5 cm and thickness Not less than 2 mm, 2- and also reinforcement glass Not less than 5 mm--protection grill consisting of the tube 2X3 cm, and thickness, Not less than 2 mm, 4- welding a net with a dimension of 1 cm and thickness of 2 mm on the protection grill - And also provide and install marble around the windows with a width of 30 cm best quality. All work is done according to the attached drawings and the site engineer's instructions.	نوافذ ألومنيوم: توفر المواد والعمالة والأدوات اللازمة لتنفيذ نوافذ الألومنيوم منزلفة أبعاد 3*1 م مكون من جزئين وجزء كشيك حماية على النحو التالي: ويتكون المقطع من 9.5 سم وسماكة لا تقل عن 2 مم وكذلك زجاج مسلح لا يقل عن 5 مم - حماية تتكون من انبوب 2X3 سم وسماكة لا تقل عن 2 مم وايضا لحام شبكة بأبعاد 1 سم وسمك 2 مم على شواية الحماية - وايضا توفير وتركيب الرخام حول النوافذ بعرض 30 سم بأفضل جودة. يتم تنفيذ جميع الأعمال حسب الرسومات المرفقة وتعليمات مهندس الموقع.	36.00	m ²		
Sub-Total of Section A						
B	Wash Facilities (WC+ bathrooms)	مرافق صحية داخلية (تواليتات و حمامات)				
B.1	Cement Block walls: Construct walls composed of standard block size 20X20X40cm or 15X20X40cm according to Design Drawings using mortar M 1:3(Cement-Sand) . The work includes all mortar and brick laying works and implementation of lintel. All works shall be carried out according to the design drawings and the instructions of the site engineer.	أعمال البلوك الاسمنتي: انشاء جدران مكونة من الطوب القياسي مقاس 40X20X20 و 15X20X40cm سم حسب الرسم الهندسي باستخدام مونة اسمنتية M 1:3 (اسمنت-رمل). يشمل العمل جميع أعمال مد المونة والطوب وتنفيذ العتبات فوق الأبواب في حال وجودها. يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للرسومات التصميمية وتعليمات مهندس الموقع.	6.00	m ³		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
B.2	Ceramic for floor and walls: Supply and installation of ceramic for the floor (rough ceramic) and walls (smooth ceramic)best type and should be considering tendency, using mortar M 1:3(Cement-Sand), and also filling between the ceramic, and also provide and install marble around the doors with a width according to the walls, best quality. -All works should be done according to the site engineer's instructions.	أرضيات وجدران سيراميك: توريد وتركيب سيراميك للأرضية والجدران من أفضل الأنواع (النوع الأول) مع مراعاة الميل ، وذلك باستخدام مونة اسمنتية 1:3 (اسمنت-رمل) ، وكذلك التعبئة بين السيراميك ، وأيضا توفير وتركيب الرخام حول الأبواب بعرض حسب الجدران بأفضل جودة. - يجب أن تتم جميع الأعمال حسب توجيهات مهندس الموقع.	275.00	m ²		
B.3	MARBLE STONE: Provide and install marble around the windows with a width of 30 cm of the best quality , and should soften the end of the edges with a grinder. All work should be done according to the site engineer's instructions.	حجر رخام: توريد وتركيب حجر رخام (أفضل جودة) حول النوافذ بعرض لا يقل عن 30 سم ، ويجب شطف أطراف الحواف بالمرجشة. ويجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	70.00	m.l		
B.4	Toilet seat (Eastrean Base) : Provision and installation of ceramic eastern toilet, best quality, with elbow and gully trap and all necessities need and connected with U-PVC pipe 4 inches, all work should be according to the details in drawings and instruction of the site engineer.	كرسي للمرحاض (تواليت شرقى): توفير وتركيب كرسي سيراميك بأفضل جودة مع درابزين استانلس افضل نوع بالأسواق المحلية مع كوع وجميع المستلزمات التي تحتاجها وتوصيلها بأنابيب U-PVC مقاس 4 بوصات وجميع الأعمال يجب أن تكون حسب التفاصيل في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع	2.00	No		
B.5	Ceramic hanging sink: supply and install a ceramic hanging sink high quality, size 40 cm, with shelving and mirror, and all necessary connections to the water pipelines. All the work should be done according to the site engineer's instructions.	مغسلة سيراميك معلقة: توريد وتركيب مغسلة سيراميك معلقة عالية الجودة قياس 40 سم مع رف ومرآة وجميع الوصلات اللازمة لخطوط المياه، يجب ان تتم جميع الاعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	3.00	No		
B.6	Aluminum DOOR for Toilets and Bathrooms: Provision and installation of Aluminium door with size according to drawings, best type with all accessories needed (handle, locks, hinges, latch,) and also reinforcement glass at the upper part of the door. all work should be done according to the site engineer's instructions.	باب المنيوم للمراحيض والحمامات: توريد وتركيب بمقاس حسب التفاصيل في الرسومات افضل نوع مع كافة الملحقات المطلوبة (المقابض ، الاقفال ، المفصلات ، المزلاج) وكذلك زجاج التسليح الجزء العلوي من الباب. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع.	5.00	No		
B.7	Mixer tap (two taps) with shower head for bathrooms: Provision and installation of high-quality Mixer tap with showerheads as follows: Material: Brass Finish: Highly polished chrome Shower head: 8" (200mm) Shower hose: 1.5m stainless steel Joint: Adjustable Swivel Nozzles: Easy clean rubber Nozzles Controls: 2 Diverter: Yes Mounting Type: Wall Mounted Structure: Fully integrated Minimum pressure: 1 bar Maximum pressure: 3 bar, the quality approved by the site engineer.	خلاط ماء (صانير) مع رأس دش للحمامات: توفير وتركيب حنفية ماء عالية الجودة برؤوس دوش على النحو التالي: المادة: نحاس اللمسة النهائية: كروم مصقول للغاية رأس الدش: 8 بوصات (200 ملم) خرطوم الدش: 1.5 متر من الفولاذ المقاوم للصدأ المفصل: قطب قابل للتعديل الفوهات: فوهات مطاطية سهلة التنظيف الضوابط: 2 المحول: نعم نوع التركيب: مثبت على الحائط الهيكل: متكامل تماما الضغط الأدنى: 1 بار أقصى ضغط: 3 بار الجودة معتمدة من مهندس الموقع.	3.00	No		
B.8	Sink mixer tap: Provision and installation of high-quality Sink mixer tap as follow specification: Finish: Polished Chrome. Mixer core: Brass High-quality solid brass body Polish chrome finish Flexible connection hoses if need be 1/2 inch with all accessories, the quality approved by the site engineer.	خلاط مغسلة: توفير وتركيب خلاص مغسلة عالي الجودة حسب المواصفات التالية: النهاية: مصقول كروم. قلب الخلاط: نحاس جسم نحاسي صلب عالي الجودة طلاء الكروم المصقول خراطيم توصيل مرنة عند الحاجة 1/2 بوصة مع جميع الملحقات بالجودة المعتمدة من قبل مهندس الموقع	4.00	No		
B.9	DRAIN for toilet, shower, and kitchen : Supply and install a drain (15x15 cm, diameter 4"), best quality with stainless steel strainer and cover. The installation includes all materials and the accessories needed and connection with the PVC sewage Pipe of 4 inches with sewerage system (manholes) all the works should be done according to the site engineer's instruction.	مصارف (سيفونات) للمرحاض والحمام والمطبخ: توريد وتركيب مصفاة (15 × 15 سم ، قطر 4 بوصة) بأفضل جودة مع مصفاة وغطاء من الستانلس ستيل. يتضمن التركيب جميع المواد والملحقات اللازمة والتوصيل مع أنبوب الصرف الصحي PVC مقاس 4 بوصات مع نظام الصرف الصحي (غرف التفريش) جميع يجب أن تتم الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	11.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
	Pipes 4 inches U-PVC (Best Quality): 1- Excavation works with a depth of Not less than 30 cm and width of 40 cm, and laying a layer of soft sand with a thickness Not less than 15 cm under the pipe. 2- Supply and install pipe 4 inches U-PVC best type and all accessories needed. All work should be done according to the site engineer's instructions.	قسطل 4 بوصة U-PVC (أفضل جودة): 1- أعمال حفر بعمق لا يقل عن 30 سم وعرض 40 سم ، ووضع طبقة من الرمل الناعم بسماكة لا تقل عن 15 سم تحت القسطل . 2- توريد وتركيب قسطل 4 بوصة U-PVC أفضل نوع وجميع الإكسسوارات اللازمة ،يجب أن يتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	30.00	m.l		
B.11	Pipes 8 inches U-PVC (Best Quality): 1-Excavation works with a depth Not less than 90 cm and a width of 50 cm, and laying a layer of soft sand with a thickness Not less than 15 cm under the pipe. 2-Supply and installation of pipe 8 inches U-PVC best type and all accessories needed (T, elbows,..).All work should be done according to the site engineer's instructions	قسطل 8 بوصة U-PVC (أفضل جودة): 1- أعمال حفر بعمق لا يقل عن 90 سم وعرض 50 سم ، و وضع طبقة من الرمل الناعم بسماكة لا تقل عن 15 سم تحت القسطل . 2- توريد وتركيب قسطل 8 بوصة U-PVC أفضل نوع مع كافة الإكسسوارات اللازمة (T ، أكواع ، ..).جميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات مهندس الموقع.	80.00	m.l		
B.12	Manholes with internal dim(60X60X70)cm: Construction of reinforced concrete Manholes. All parts (Floor, walls, and cover) are 20 cm thick and are reinforced with T12 @150 mm c/c in both directions with two layers. The price including excavation earthwork and removal of debris to the site determined by the camp administration. All works should be done according to the details in the drawings and site engineer instructions.	غرف تفتيش بابعاد داخلية (60 × 60 × 70) سم: جميع الأجزاء (الأرضية والجدران والغطاء) مسلحة T12 @ 150mm c/c بالاتجاهين وعلى طبقتين ، السعر يشمل أعمال الحفر وإزالة الردم إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم. جميع الأعمال يجب أن تتم حسب التفاصيل الواردة في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	9.00	No		
B.13	Manholes with internal dim(80X80X70)cm: Construction of reinforced concrete Manholes. All parts (Floor, walls, and cover) are 20 cm thick and are reinforced with T12 @150 mm c/c in both directions with two layers. The price including excavation earthwork and removal of debris to the site determined by the camp administration. All works should be done according to the details in the drawings and site engineer instructions.	غرف تفتيش بابعاد داخلية (80 × 80 × 70) سم: جميع الأجزاء (الأرضية والجدران والغطاء) مسلحة T12 @ 150mm c/c بالاتجاهين وعلى طبقتين ، السعر يشمل أعمال الحفر وإزالة الردم إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم. جميع الأعمال يجب أن تتم حسب التفاصيل الواردة في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	3.00	No		
B.14	Water network external (PPR): Supply and install polyethylene pipe PPR best quality available in the market with a diameter of 1,25 inches, with all accessories needed(elbow, fittings, T,..etc)for installation the price includes excavation and backfilling, and connecting according to the site engineer's instructions.	شبكة المياه الخارجية (PPR): توريد وتركيب انابيب بولي ايثيلين افضل جودة متوفرة في السوق المحلي PPR قطر 1,25 بوصة مع كافة الملحقات اللازمة من أجل التركيب (كوع تيه نقاصة إلخ) السعر يشمل ايضا اعمال الحفر و الردم والتوصيل مع الخط الرئيسي،يجب ان تتم جميع الاعمال وفقا لتعليمات مهندس الموقع .	75.00	m.l		
B.15	PLASTIC PIPE PPR 3/4 Inch BEST TYPE : Supply and installation of plastic pipe PPR 3/4 inch, best quality, and approved type, with all accessories needed(elbow, fittings, T, Y,..etc)for connecting with mainline water to the water tank capacity 5000 liters with all necessities needed for completing the work, the price includes excavation earthwork with depth 40 cm and width 20 cm and laying fine sand under the pipe. The exposed parts must also be covered with heat-insulating materials, and all works should be approved by the site engineer's instructions	الأنابيب البلاستيكية PPR 3/4 بوصة أفضل نوع: توريد وتركيب مواسير بلاستيك PPR مقاس 3/4 بوصة بأفضل جودة ونوع معتمد مع كافة الملحقات اللازمة (كوع ، تركيبات ، تي .. إلخ) لتوصيل المياه الرئيسية بخزان المياه سعة 5000 لتر مع كافة المستلزمات المطلوبة لإتمام العمل يشمل السعر أعمال حفر ترابية بعمق 40 سم وعرض 20 سم ووضع رمل ناعم تحت الأنبوب . يجب تغطية الأجزاء المكشوفة بمواد عازلة للحرارة ، ويجب اعتماد جميع الأعمال وفقًا لتعليمات مهندس الموقع.	35.00	m.l		
B.16	HDPE WATER TANK CAPACITY 5000 Liters BEST QUALITY: Supplying and installing a new water tank with a capacity of 5000 liters, 4 four coats and potable, with all necessary requirements (taps, water float valve, cover, main tap, ..etc) with all needs for completing the work and shall be connected with the main water line by PPR pipe and all work should be done according to the site engineer instructions.	خزان مياه HDPE بسعة 5000 لتر بأفضل جودة: توريد وتركيب خزان مياه جديد بسعة 5000 لتر، 4 اربع طبقات وصالحة للشرب بكافة المستلزمات الضرورية (حنفيات ، صمام عوامة ، غطاء ، حنفية رئيسية ، .. إلخ) مع كافة الاحتياجات لاتمام العمل وتوصيله مع خط المياه الرئيسي بواسطة أنبوب PPR ويجب أن يتم العمل كله وفقًا لتعليمات مهندس الموقع	2.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
B.17	<u>Metallic Base of Water Tank (W*L*H)(2*4*3)m:</u> Providing and the installation of a metallic Base for the water tank consisting of as follows: 1-Legs: section 100X100X3mm, and also metallic section as supporting between of the legs 100X100X3mm. and also the closing end of the legs with plate size 40X40cm thickness 20 mm with 4 anchors. 2-Flat surface: Use rectangular pipes 200X100mm thickness 4 mm for the mainframe and divisions each 660 mm C/C in both directions and use rectangular pipes 100X100X3 mm each 90 cm in both directions. and covering from the top with a metallic sheet thickness, of Not less than 3mm. the price includes the painting work: cleaning the surfaces of the metallic from dirt and painting three layers one layer of anti-rust, and two layers of oil paint. All work should be done according to the drawings and site engineer instructions. <u>Implementation base of the reinforcement concrete using concrete class C20 ,fcu : 25 MPa , sulfate resistance cement 400kg/m3, reinforcement bars T12mm@120 mm C/C in both directions, two layers, and all work should be done according to the site engineer's instructions.</u>	<u>قاعدة معدنية لخزان المياه (عرض * ارتفاع * ارتفاع) (2 * 4 * 3) م:</u> توفير وتركيب قاعدة معدنية لخزان المياه تتكون من الآتي: 1-الأرجل: المقطع 100X100X3 مم ، وكذلك المقطع المعدني كدعم بين الأرجل 100X100X3 مم. وايضا اللحام صفائح معدنية قياس 40X40 سم سماكة 20 مم مع اربع مرساة وكل ما يلزم . 2-السطح المستوي: استخدم أنابيب مستطيلة بسمك 200 × 100 مم 4 مم للإطار الرئيسي والأقسام كل 660 مم س / س في كلا الاتجاهين واستخدم أنابيب مستطيلة 100 × 100 × 3 مم كل 90 سم في كلا الاتجاهين. وتغطيتها من الأعلى بسماكة صفحية معدنية لا تقل عن 3 مم. يشمل السعر أعمال الدهان: تنظيف الأسطح المعدنية من الأوساخ ودهان ثلاث طبقات واحدة مقاومة للصدأ ، وطبقتين من الدهان الزيتي. يجب أن يتم كل العمل حسب المخططات (صحيفة رقم 8) وتعليمات مهندس الموقع قاعدة تنفيذ الخرسانة باستخدام قضبان تسليح قياس 12 مم كل 120 مم س / س في كلا الاتجاهين على طبقتين ويجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	11.00	m2		
B.18	<u>Bathroom plastic perforated mat:</u> Provision and installation Anti-slip splicing floor mat with specifications: 1-prevent slipping in wet areas. 2-interlock floor tiles with drainage holes quick drainage. 3-Dimensions 30X30cm thickness not less than 1 cm, weight about 249gr 4-washable, strong bearing capacity 5-material type free nontoxic. . The work includes all trimming and finishing costs.	<u>حصيرة بلاستيكية مثقبة للحمام:</u> توفير وتركيب حصيرة أرضية الربط المضادة للانزلاق 1-منع الانزلاق في المناطق الرطبة. 2-بلاط أرضيات انترلوك مزود بفتحات تصريف سريعة التصريف. 3-الأبعاد 30X30 سم السمك لا يقل عن 1 سم الوزن حوالي 249 جرام 4-قابل للغسل، ذو قدرة تحمل قوية 3- نوع المادة خالي من المواد السامة.	36.00	m ²		
B.19	<u>FALSE CEILING for bathroom, dresser area, kitchen, corridor and lounge space: (Best Quality):</u> Supply and installation of PVC 60X60cm and thickness not less than 6mm, with metallic structure and all needed.Best quality should be done according to the site engineer's instructions.	<u>سقف مستعار للحمامات وغرفة تبديل الملابس والمطبخ والممر وغرفة المعيشة :</u> توريد وتركيب سقف مستعار PVC بسماكة لا تقل عن 6 ملم مع الهياكل المعدنية وكل مايلزم. أفضل جودة يجب أن تتم حسب تعليمات المهندس المشرف.	120.00	m ²		
Sub-Total of Section B						
C	Ramp for people with special needs (PwSN) for the building entrance	منحدر لذوي الاحتياجات الخاصة أمام مدخل المبنى				
C.1	<u>Handrails:</u> Provide and install pipe 1.5 inches, height 1m, and thickness not less than 2mm with painting works. All works should be done according to the drawings and site engineer instructions.	<u>درايزين:</u> تقديم وتركيب أنابيب معدنية 1.5 بوصة ،ارتفاع 1م، وسمك لا يقل عن 2 مم مع الطلاء ، كافة الأعمال يجب أن تتم وفقا للمخططات وتعليمات مهندس الموقع.	25.00	m.l		
C.2	<u>Reinforcement concrete for the ramp:</u> Provide workshop, tools, and manpower for implementation ramp of reinforced concrete using, cement 350kg/m³ and reinforcement bars T12mm@200 mm C/C in both directions. The price includes fixing the handrails inside the concrete. All works should be done according to the drawings and site engineer instructions.	<u>خرسانة مسلحة للمنحدر :</u> توفير الورشة والأدوات والقوى العاملة لتنفيذ منحدر من الخرسانة المسلحة باستخدام أسمنت 350 كجم / م 3 وقضبان تسليح T12mm@200mm C/C في كلا الاتجاهين. يشمل السعر تثبيت الدرايزين داخل الخرسانة. كافة الأعمال يجب أن تتم وفقا للمخططات وتعليمات مهندس الموقع.	2.00	m ³		
Sub-Total of Section C						

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
D	Latrine and Bathroom for PwSN	حمام وتواليت لذوي الاحتياجات الخاصة				
D1	Washbasin(Sink) with shower: Supply and install a ceramic hanging sink high quality, size 40 cm, with a water mixer, shelve, mirror, and all necessary connections to the water pipelines. Drain (15x15 cm, diameter 4"), best quality with stainless steel strainer cover. The installation includes all materials and the accessories needed and connection with the PVC sewage pipe of 4 inches with sewerage system (manholes). All the work should be done according to the site engineer's instructions.	مغسلة (بالوعة) مع دش: توريد وتركيب مغسلة سيراميك معلقة عالية الجودة قياس 40 سم مع خلط ماء و رف ومرآة وجميع الوصلات اللازمة لخطوط المياه، مصفاة (15 × 15 سم ، قطر 4 بوصة) بأفضل جودة مع غطاء من الستانلس ستيل. يتضمن التركيب جميع المواد والملحقات اللازمة والتوصيل مع أنبوب الصرف الصحي PVC مقاس 4 بوصة مع نظام الصرف الصحي (غرف التفتيش)، جميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات المهندس المشرف، الرسومات وتعليمات مهندس الموقع	1.00	No		
D2	Toilet seat (Westrean Base)s: Provision and installation of seat (chair), ceramic, best quality, with elbow and gully trap and all necessities need and connected with U-PVC pipe 4 inches, all work should be according to the details in drawings and instruction of the site engineer.	كرسي للمرحاض (تواليت غربي): توفير وتركيب كرسي سيراميك بأفضل جودة مع درابزين استانلس افضل نوع بالأسواق المحلية مع كوع وجميع المستلزمات التي تحتاجها وتوصيلها بأنابيب U-PVC مقاس 4 بوصات وجميع الأعمال يجب أن تكون حسب التفاصيل في الرسومات وتعليمات مهندس الموقع	1.00	No		
D3	Grab bars of chrome: Provide and install grab bars of chrome with a Diameter 1 inch, a thickness of 2mm with fixing (approved type).all work should be according to the details in drawings and instruction of the site engineer.	مقابض كروم: توفير وتركيب قضبان انتراع من الكروم بقطر 1 بوصة ، سمك 2 مم مع التثبيت (النوع المعتمد). جميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب التفاصيل في الرسومات	6.00	m.l		
Sub-Total of Section D						
E	Recreational activities equipments	معدات الأنشطة الترفيهية				
E.1	Mechanical treadmill: Provision and installation of mechanical treadmill (high quality, low maintenance) according to the drawings and photos, All works shall be done according to the instructions of the site engineer.	مشاية ميكانيكية: توريد وتركيب جهاز رياضة للمشي (جودة عالية ، صيانة منخفضة) حسب المخططات وتعليمات مهندس الموقع.	4.00	No		
E.2	Mechanical bicycle: Provision and installtion of mechanical bicycle (high quality, low maintenance) according to the drawings and photos, All works shall be done according to the instructions of the site engineer.	دراجة ميكانيكية: توريد وتركيب دراجة ميكانيكية (جودة عالية ، صيانة منخفضة) حسب الرسومات وتعليمات مهندس الموقع	4.00	No		
E.3	Standard workout benches: Provision and installation of standard workout benches (high quality, low maintenance) according to the drawings and photos, All works shall be done according to the instructions of the site engineer.	مقعد تمارين: توفير وتركيب مقاعد التمرين نموذجية وفقا للمعايير المعتمدة (جودة عالية ، صيانة منخفضة) حسب المخططات وتعليمات مهندس الموقع.	4.00	No		
E.4	Walk Trainer Elliptical Machine: Provision and installation of Walk Trainer Elliptical Machine (high quality, low maintenance) according to the drawings and photos, All works shall be done according to the instructions of the site engineer.	آلة تمرين المشي المنحني: توفير وتركيب آلة المشي التمرين المنحني (جودة عالية ، صيانة منخفضة) وفقاً للرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	4.00	No		
E.5	Rowing Machine Rower : Provision and installation of Rowing Machine Rower (high quality, low maintenance) according to the drawings and photos, All works shall be done according to the instructions of the site engineer.	آلة التجديف: توفير وتركيب آلة التجديف (جودة عالية ، صيانة منخفضة) حسب الرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	4.00	No		
E.6	Twister Board: Provision and installation of Twister Board (high quality, low maintenance) according to the drawings and photos, All works shall be done according to the instructions of the site engineer.	تويستر بورد: توفير وتركيب تويستر بورد (جودة عالية ، صيانة منخفضة) حسب الرسومات وتعليمات مهندس الموقع	4.00	No		
E.7	Dumbbell and Dumbbell Rack: Provision and installation of Dumbbells (from 1 to 10 kg) (40 PCs = 20 Dumbbells (2 for each weight) + 20 Weight discs (4 for each weight, the weight shall be (5 to 20 Kg)), and one Dumbbell Rack (high quality, low maintenance) according to the drawings and the instructions of the site engineer.	حامل الدمبل والدمبل: توفير وتركيب الدمبل (1،2،3،4،5 كجم) (40 قطعة = 20 دمبل (4 لكل وزن) + 20 قرص وزن (4 لكل وزن) ، وحامل دمبل واحد (جودة عالية ، صيانة منخفضة) حسب الرسومات وتعليمات مهندس الموقع	1.00	L.S		
E.8	EPDM interlocking gym tiles: Provision and installation of standard workout EPDM interlocking gym tiles for flooring shall be connectable with a thickness of 3 cm. All works shall be done according to the instructions of the site engineer.	بلاط الصالة الرياضية المتشابك EPDM: يجب أن يكون توفير وتركيب بلاط الصالة الرياضية المتشابك EPDM القياسي للأرضيات قابل للتوصيل بسمك 3 سم. جميع الأعمال تتم حسب تعليمات مهندس الموقع.	192.00	m ²		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
E.9	Yoga Mat: Provision and installation of Yoga mats, high quality, and different colors.	سجادة اليوغا: توفير وتركيب سجاد اليوجا بجودة عالية وألوان مختلفة.	20.00	No		
E.10	Sitting benches: Supplying and installing 2-meter-long seating benches with a metal frame and wooden seat and backrest. Wood painted with the best quality sealer and lacquer paint and 3 layers of wood paint, metal paint with the best quality paint and 3 layers.	مقاعد الجلوس: تجهيز ونصب مقاعد جلوس بطول 2 متر بإطار معدني ومقعد ومسند ظهر خشبي. طلاء خشب بأفضل جودة دهان سيلر وورنيش و 3 طبقات من دهان الخشب ، دهان معدني مع دهان بأفضل جودة و 3 طبقات	4.00	No		
E.11	lockers: Provision and installation of lockers (2.5 meters in height, 60 cm in width, and 1.5 meter long), The manufacturing wood shall be best-quality (MDF 18mm - high gloss). The design according to the attached design drawings and The quality shall be approved by the site engineer, It must be divided into lockers with dimensions of 35 * 35 cm, with a good lock and all accessories, with keys on a key chain and numbered with serial numbers that are identical between the keys and the locker designated for them.	الخزان: تجهيز وتركيب خزانة (ارتفاع 2 متر وعرض 50 سم وطول 1 متر) ، يجب أن يكون خشب التصنيع بأفضل جودة (MDF 18 مم - عالي اللمعان (هاي كلاس)). التصميم حسب الرسومات التصميمية المرفقة والجودة يتم تقييمها وقبولها من قبل مهندس الموقع ، ويجب تقسيمها إلى خزائن بأبعاد 35 * 35 سم ، بقفل جيد وجميع الملحقات ، مع مفاتيح على سلسلة مفاتيح ومرقمة بأرقام تسلسلية متطابقة بين المفاتيح والخزانة المخصصة لها	2.00	No		
E.12	kids area (3x6) m2: Installation kid's area inside the center (3x6)m ² contains: 1- Fence: Panel playpens for Kids Play Yard (3x6)m ² 2- Inflatable Kids Castle: Include Slide, Kids Play Yard, Climbing Wall with Carrybag, With Air Blower. 3- ball for kids (100 Pcs): Coated Foam Balls in Assorted Colors, Soft No-Sting Balls with dimensions less than 15 cm diameter. All details according to the drawings and the instructions of the site engineer.	منطقة الأطفال (3 × 6 م 2): منطقة تركيب الأطفال داخل المركز (3x6 م 2) تحتوي على: 1- سياج: لوحات روضة للأطفال ساحة لعب الأطفال. 2- قلعة الأطفال القابلة للنفخ: تشمل الزحليقة ، ساحة لعب الأطفال ، جدار التسلق مع حقيبة الحمل ، مع منفاخ الهواء. 3- كرات للأطفال (100 قطعة): كرات فوم مطلية بألوان متنوعة ، كرات ناعمة بقطر أقل من 15 سم. جميع التفاصيل حسب الرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	1.00	L.S		
E.13	Standard workout balls: Supply the workout balls with diameters: 55-65-75 cm (2 for each size), weight ≈ 1-2 kg, Mini Exercise Balance Ball with Inflatable tube and all necessary accessories (Pump, tube, ...), HIGH QUALITY & PROFESSIONAL PERFORMANCE - Made of soft, low-odor, flexible, durable PVC. Gym grade with anti-burst and Non-slip, can remain elastic and squishy in any complex posture. The high security-Fitness ball is relatively safe in exercise.	كرات التمرين القياسية: توريد كرات التمرين بقطر: 55-65-75 سم (10 لكل مقاس) ، الوزن ≈ 1-2 كجم ، كرة توازن صغيرة للتمارين الرياضية مع أنبوب قابل للنفخ وجميع الملحقات الضرورية (مضخة ، أنبوب ، ...) ، عالية الجودة والأداء الاحترافي - مصنوع من مادة PVC ناعمة ، منخفضة الرائحة ، مرنة ، متينة. آمنة وغير قابل للانزلاق ، يمكن أن يظل مرناً واسفنجياً في أي وضع معقد. حماية عالية - كرة اللياقة البدنية آمنة نسبياً في التمرين ،	6.00	No		
E.14	Gymnastic Rings Wooden Gym (Pull-up rings): Supply the Gymnastic Rings Wooden Gym with a diameter ≈ of 15 - 25 cm strap length ≈ of 250 cm, and all necessary accessories, pull up rings have great load-bearing capacity, which is secure and stronger.	الجمباز خواتم الجمباز الخشبية (سحب الحلقات): بتوريد ادوات تمرين جمباز التي تتكون من خواتم الجمباز الخشبي بقطر ≈ 15-25 سم طول الحزام ≈ 250 سم ، وجميع الملحقات الضرورية ، حلقات السحب لها قدرة تحمل كبيرة ، وهي آمنة وأقوى.	5.00	No		
E.15	Resistance Bands Sets (Standard workout bands): Material: High-quality latex or rubber Resistance Levels: The set includes bands with different levels of resistance, typically ranging from light to heavy. Dimensions: Each band is approximately [1 Meter diameter]. Color Coding: The bands may feature a color-coded system to distinguish between different resistance levels for easy identification. Durability: The bands shall be designed to withstand repeated stretching and provide long-lasting performance.	مجموعات أحزمة المقاومة (أحزمة التمرين القياسية): المواد: عالية الجودة اللاتكس أو المطاط مستويات المقاومة: تشتمل المجموعة على أحزمة ذات مستويات مقاومة مختلفة ، تتراوح عادة من الخفيف إلى الثقيل. الأبعاد: كل شريط يبلغ قطره حوالي 1 متر. ترميز اللون: قد تحتوي الأحزمة على نظام رموز بالألوان للتمييز بين مستويات المقاومة المختلفة لسهولة التعرف عليها. المتانة: يجب تصميم الأربطة لتحمل التمدد المتكرر وتوفير أداء يدوم طويلاً.	8.00	No		
E.16	Jump Rope: Supply Jump rope with plastic handles, and a rope made of high-resistance material of the best quality, with a length of approximately 300 cm (adjustable).	حبل القفز: توريد حبل قفز بمقابض بلاستيك وحبل مصنوع من مادة عالية المقاومة ومن أجود جودة بطول 300 سم (تقريباً).	20.00	No		
E.17	Hand Grips: Supply Hand Grips, consisting of a metal spring and plastic handles of the best quality materials.	مقابض يد: مقابض يد مكونة من زنبرك معدني ومقابض بلاستيكية من أجود الخامات	10.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
E.18	Pull-up bars and ladder: Supply and install pull-up bars and ladder according to the design drawing on page 6. The pull-up bar shall be 2 meters wide made from 1-inch steel bars and connected to the walls via anchor bolts and plates according to page 9 of the design drawings. workout ladder is also made from steel with a diameter of 1 inch and a width of 1.00 meters. containing 6 bars and according to page 9 of the drawings.	سلم وقضبان سحب: توريد وتركيب قضبان تعليق وسلم وفقاً لرسم التصميم في الصفحة 6. يجب أن يكون شريط السحب بعرض 2 متر مصنوع من قضبان فولاذية مقاس 1 بوصة ومتصل بالجدران بوساطة البراغي التثبيت واللوحات وفقاً للصفحة 9 من تصميم الرسومات. سلم التمرين مصنوع أيضاً من الفولاذ بقطر 1 بوصة وعرض 1.00 متر. تحتوي على 6 قطبان وطبقاً للصفحة 9 من الرسومات	3.00	No		
Sub-Total of Section E						
F	Furniture	الأثاث				
F.1	Provision and installation of kitchen kits	توريد وتركيب معدات المطبخ				
F.1.1	Sink: Supply and install Chromium sink Dim 80*50 cm, and all necessary connections. The price includes an elbow with a gully trap for each wash basin and all the necessary works in addition to connecting the bowel to the Manhole by using PVC Pipe of 2 inches The price includes With the provision of a long neck faucet and all necessary connections from the water source to the tap, All the work should be done according to the site engineer instruction.	حوض مطبخ: توريد وتركيب حوض كروم بابعاد 80*50 سم وجميع التوصيلات اللازمة. السعر يشمل كوع مع مصيدة لكل حوض وجميع الأعمال اللازمة بالإضافة إلى توصيل بالفتحة باستخدام ماسورة PVC مقاس 2 بوصة الشعر يشمل توفى و تركيب صنوبر طويل الرقبة وجميع الوصلات اللازمة من مصدر المياه إلى الصنبور، ويجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
F.1.2	Marble: Supply and install marble with a thickness of 2.5 cm, a width of 70 cm, and a length of 400 cm (the place for the sink is removed from it) with an aluminum base by tube 4*4cm to fix the marble on it.	رخام: توريد وتركيب رخام سمك 2.5 سم وعرض 70 سم وطول 400 سم (يتم إزالة مكان الحوض منه) مع قاعدة ألومنيوم بأنبوبية 4*4 سم لتثبيت الرخام عليه.	4.00	m.l		
F.1.3	Cabinets: Supply and install a wooden cabinet (400x150 cm) with shelves, doors, and locks, The manufacturing wood shall be best-quality (MDF 18mm - high glass). The design according to the attached design drawings and The quality shall be evaluated and accepted by the site engineer.	خزانة: توريد وتركيب خزانة خشبية مقاس (400x150 سم) مع الرفوف والأبواب والأقفال، ويكون خشب أمن أجود أنواع (MDF 18 ملم - زجاج عالي). يتم تقييم التصميم طبقاً للرسومات التصميمية المرفقة والجودة وقبولها من قبل مهندس الموقع.	4.00	m.l		
F.1.4	Microwave: Standard electrical microwave with Specifications: 1200 watts 62 Liters or dimensions approximately W*D*H=62*50*35 cm Electronic digital control Stainless steel door and control panel edge Timer control, Clock time, and Power level Easy open glass door Large glass turntable.	الميكروويف: ميكروويف كهربائي قياسي بالمواصفات: 1200 واط 62 لترًا أو الأبعاد تقريبًا العرض*العمق*الارتفاع=62*50*35 سم التحكم الرقمي الإلكتروني باب من الفولاذ المقاوم للصدأ وحافة لوحة التحكم التحكم بالمؤقت ووقت الساعة ومستوى الطاقة باب زجاجي سهل الفتح قرص دوار زجاجي كبير	1.00	No		
F.1.5	Blender: Standard electrical Blender with specifications: 1-Power 1500 Watt 2-Capacity 2 liters 3-variable speed 4-easy to clean 5-Voltage 220-240 V 6-frequency 50 Hz	خلاط العصير: لخلاط: خلاط كهربائي قياسي بمواصفات: 1-القوة 1500 وات 2-السعة 2 لتر 3-سرعة متغيرة 4-سهل التنظيف 5-الجهد 220-240 فولت 6-التردد 50 هرتز	1.00	No		
F.1.6	Trash Bins: Provision and supply plastic trash bins with capcity: 60 L	سلات القمامة: توريد وتوريد سلال قمامة بلاستيك بسعة 60 لتر	10.00	No		
F.2	Lounge room furniture	أثاث غرفة الصالة				
F.2.1	Single chair : Color: Black Material: The seat is sponge covered with leather, arms, and frame is metal. the chair's best quality and shall be accepted by the site engineer.	كرسي مفرد: لون أسود المواد: المقعد إسفنجي مغطى بالجلد والذراعين والإطار من المعدن. الكرسي بأفضل جودة ويقبله مهندس الموقع.	8.00	No		
F.2.2	Rectangular table: Best-quality (MDF 25mm or high glass) wooden desk 250 cm long, 120 cm wide, and 75 cm high. The quality shall be evaluated and accepted by the site engineer.	طاولة مستطيلة: مكتب خشبي عالي الجودة (MDF 25 ملم - شديد اللمعان) بطول 200 سم وعرض 120 سم وارتفاع 75-80 سم. يتم تقييم الجودة وقبولها من قبل مهندس الموقع.	1.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
F.2.3	Circular table: Best-quality (MDF 25mm - high gloss) wooden desk 100 cm diameter and 60 cm high. The quality shall be evaluated and accepted by site engineer.	طاولة دائرية: مكتب خشبي عالي الجودة (MDF 25mm - شديد اللامعان) قطر 100 سم وارتفاع 60 سم. يتم تقييم الجودة وقبولها من قبل مهندس الموقع	1.00	No		
F.2.4	Sofa set: Supply and install sofa with high-quality foam seats and a high-quality thick fabric cover, and contain ten seater. The quality shall be evaluated and accepted by site engineer.	طقم أريكة كنباتات: توريد وتركيب أريكة بمقاعد إسفنجية عالية الجودة وغطاء قماش سميك عالي الجودة، وتتسع 10 مقاعد. يتم تقييم الجودة وقبولها من قبل مهندس الموقع.	1.00	Set		
F.2.5	Fire extinguisher: Provision and installation fire extinguisher 12kg best type with hose and handle, and base for hanging on the walls	طفاية حريق: توفير وتركيب طفاية حريق 12 كيلو أفضل نوع بخراطوم ومقبض وقاعدة للتعليق على الحوائط	6.00	No		
Sub-Total of Section F						
G	BRC FENCE:	سياج BRC				
G.1	REMOVAL OF METALIC FENCE: Supplying tools and manpower for the removal of existing old damaged galvanized metallic mesh fence with high not less than 2 m, and disposable , should be rolled the fence well, and all works should be done according to the site engineer instructions.	إزالة السياج المعدني: توريد الأدوات والقوى العاملة لإزالة السياج الشبكي المعدني المجلفن القديم التالف الحالي بارتفاع لا يقل عن 2 متر، ويمكن التخلص منه، يجب لف السياج جيدا، ويجب أن تتم جميع الأعمال وفقا لتعليمات مهندس الموقع.	75.00	m.l		
G.2	EARTHWORK FOR COLUMNS BASES: Provision of manpower, tools, or suitable machine for excavation of the earthwork of any kind of soil (Rocky, soil) for poles bases with dimensions not less than 50X50 and a depth of 70cm, cleaning the site from the rubbles, and transportation of to the location determined by the camp administration. All work should be done according to the site engineer's instructions.	لأعمال الحفر لقواعد الأعمدة: توفير الأيدي العاملة أو الأدوات أو الآلة المناسبة لحفر الأعمال الترابية أيا كان نوع التربة (الصخرية، التربة) لقواعد الأعمدة بأبعاد لا تقل عن 50X50 وعمق 70 سم، وتنظيف الموقع من الركام، ونقلها إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقا لتعليمات مهندس الموقع..	120.00	No		
G.3	METALLIC POLES: Provision and installation of new metallic poles with dimensions 8X8 cm, thickness not less than 2mm, with high not less than 300 cm, at least 50 cm inside the concrete bases with a cement ratio of 350 kg/m ³ , and high net 250 cm from the surface of the beam. The price include fixing poles with concrete base (50X50X70) cm, all works should be done according to the site engineer instructions and design drawings.	أعمدة معدنية: توفير وتركيب أعمدة معدنية جديدة بأبعاد 8 × 8 سم، سمك لا يقل عن 2 مم، وارتفاع لا يقل عن 300 سم، 50 سم ضمن قواعد الخرسانة بنسبة إسمنت تبلغ 350 كجم/م ³ ، وارتفاع صافي يبلغ 250 سم من سطح الجائز، ويشمل السعر تثبيت الأعمدة مع القاعدة الخرسانية (50 × 50 × 70) سم. يجب أن يتم كل الأعمال وفقا لتعليمات مهندس الموقع والرسومات التصميمية.	120.00	No		
G.4	BRC FENCE: Using a frame between each pole (column) with the course inside the frame using angle line 4cmx4cm, and 4mm thick, also welding steel BRC mesh(4X4)cm with thickness not less than 4mm or preforated metalic sheet thickness not less than 0.5mm, and high 250 cm from the surface of the beam, and welding metal plate (20 * 20) cm thickness of 3 mm in the center course. All the work should be done according to the details drawings and site engineer instructions.	سياج BRC: استخدام إطار بين كل عمود مع اطار داخلي متصالب تتكون من زوايا 4 سم × 4 سم وسمك 4 مم او استخدام صاج سينك سماكة لا تقل عن 5 مم ، وأيضا لحام شبكة فولاذية 4 BRC × 4 سم بسمك لا يقل عن 4 مم وارتفاع 250 سم، ولحامصفحة معدنية بأبعاد (20 × 20) سم سمك 3 مم في المنتصف، يجب أن يتم كل العمل وفقا لتفاصيل الرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	240.00	m.l		
G.5	Gates: Supply and installation of a metall gate 500 cm wide, 250 cm high. The price includes opening a sub-gate with dimensions 1X2m. with handle, things, best rim lock, and also padlock. The price also include implementation beam under gate using reinforcemnt bars Ø12@150mm and stripes 10mm each 150 mm . All the work should be done according to the details drawings and site engineer instructions.	البوابات توريد وتركيب بوابة معدنية بعرض 500 سم وارتفاع 250 سم. السعر يشمل فتح بوابة فرعية بأبعاد 1X2 م. مع المقبض، وأفضل قفل طيش و سراكي، وكذلك القفل جوزه. يشمل السعر أيضا تنفيذ شيناج أسفل البوابة باستخدام قضبان التسليح Ø12@150 مم وحديد قضبان 10 مملاساور كل 150 مم. يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقا للرسومات التفصيلية وتعليمات مهندس الموقع.	2.00	No		
G.6	Ground beam: Provision of materials, tools, and manpower for implementation of the concrete beam with reinforcement 3T12 at the top, 2T12 at the middle and 3T12 at the bottom with ties of T10 @150 mm c/c , concrete class C18 ,f _{cu} : 20 MPa , cement 350kg/m ³ .The concrete should be curing three times on day during the week. All work should be done according to the site engineer's instructions.	الشيناج الارضي: توفير المواد والأدوات والأيدي العاملة لتنفيذ شيناج الخرسانتيب استخدام حديد التسليح 3T12 في الأعلى، 2T12 في الوسط و 3T12 في الأسفل الكانات c/c @150mm T10، خرسانة صنف C18 و المقاومة المميزة المكعبية 20 ميغاسكال بعد 28 يوم، كمية إسمنت 350 كجم / م ³ . يجب معالجة الخرسانة ثلاث مرات في اليوم خلال الأسبوع. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقا لتعليمات مهندس الموقع..	43.00	m ³		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
G.7	PAINTING WORK: Provision of materials, tools, and manpower for painting fence three layers of oil paint, (one layer of the anti-rust and two layers of the oil paint)best type. All work should be done according to the site engineer's instructions.	أعمال الدهان: توفير المواد والأدوات والعمالة لدهان السياج بثلاث طبقات من الدهان الزيتي (طبقة من دهان أساس و طبقتين من دهان زيتي أفضل نوع)، . يجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	240.00	m.l		
Sub-Total of Section G						
H	Electrical Works	الأعمال الكهربائية				
H.1	Electrical distribution box: Providing and installing an electrical distribution box with a thickness of Not less than 1.5mm, appropriate to contain all the required parts and protect from outside factors (rain, sunshine...etc), And installed inside the panel properly and sturdy the following : 1- Main breaker (3P, 100 A)(No2) 2- Contactor 220 volts AC, 50 Hz, 100 A. (No1) 3- Contactor 220 volts AC, 50 Hz, 16 A. (No1) 4- LED bulb 220 volts (No5) 5- Copper bar for nitrate (25 cm). 6- Push button switch (No1) With all connections between the parts of the panel made. with copper cables in plastic tubes. with all accessories for installation. The circuit breakers must be of the best quality in the market All the work should be done according to the details and site engineer's instructions.	صندوق التوزيع الكهربائي: توفير وتركيب صندوق توزيع كهربائي بسماكة لا تقل عن 1.5 ملم، مناسب لاحتواء جميع الأجزاء المطلوبة ومحمي من العوامل الخارجية (المطر، أشعة الشمس...إلخ)، ويتم تركيبه داخل اللوحة بشكل سليم ومتين ما يلي: 1- قاطع رئيسي (3P, 100A) (عدد 2) 2- كونتاكتور 220 فولت تيار متردد 50 هرتز 100 أمبير (عدد 1) 3- كونتاكتور 220 فولت تيار متردد 50 هرتز 16 أمبير (عدد 1) 4- لمبة ليد 220 فولت (عدد 5) 5- شريط نحاس للترتات (25 سم). 6- زر الضغط (عدد 1) مع إجراء كافة التوصيلات بين أجزاء اللوحة. مع الكابلات النحاسية في الأنابيب البلاستيكية. مع جميع الملحقات للتركيب. يجب أن تكون قواطع الدائرة الكهربائية من أفضل نوعية في السوق يجب أن يتم كل العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
H.2	PROVIDING AIR CONDITIONING(AC) type (Tower): 60000 BTU,5Ton, 220-240 V, 50 Hz, best quality, inverter type including internal unit, external unit, and all necessary cabling, piping, fittings, metallic base and metallic mesh around the external unit, all the work should be done according to the details and site engineer instructions.	توفير مكيف هواء (AC) نوع (برج): 60000 وحدة حرارية بريطانية، 5 طن، 220-240 فولت، 50 هرتز، أفضل جودة، نوع انفرتر بما في ذلك الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية وجميع الكابلات اللازمة والأنابيب والتجهيزات وقاعدة معدنية وشبكة معدنية حول الوحدة الخارجية،، يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال يتم ذلك وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	6.00	No		
H.3	INSTALLATION OF AIR CONDITIONING UNIT (AC)(MENTIONED IN THE PREVIOUS ITEM): including all necessary cables 2X4 mm ² , piping, fittings, metal base, anchoring, electrical connections, circuit breaker (63,2p), and testing. All the work should be done according to the site engineers' instructions.	تركيب وحدة تكييف الهواء (المذكورة في البند السابق): بما في ذلك جميع الكابلات اللازمة 2X4 مم ² ، والأنابيب، والتجهيزات، والقاعدة المعدنية، والمثبتات، والتوصيلات الكهربائية، وقاطع الدائرة (63,2p)، والاختبار. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندسي الموقع.	6.00	No		
H.4	PROVIDING AIR CONDITIONING(AC): 24000 BTU,2Ton, 220-240 V, 50 Hz, best quality, inverter type including internal unit, external unit, and all necessary cabling, piping, fittings, metallic base, and metallic mesh around the external unit, all the work should be done according to the details, and site engineer instructions.	توفير مكيف هواء (AC): 24000 وحدة حرارية بريطانية، 2 طن، 220-240 فولت، 50 هرتز، أفضل جودة، نوع انفرتر بما في ذلك الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية وجميع الكابلات والأنابيب والتجهيزات اللازمة وقاعدة معدنية وشبكة معدنية حول الوحدة الخارجية، يجب إنجاز جميع الأعمال حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
H.5	INSTALLATION OF AIR CONDITIONING UNIT (AC)(MENTIONED IN THE PREVIOUS ITEM): including all necessary cables 2X4 mm ² , piping, fittings, metal base, anchoring, electrical connections, circuit breaker (20,2p), and testing. All the work should be done according to the site engineers' instructions.	تركيب وحدة تكييف الهواء (المذكورة في البند السابق): بما في ذلك جميع الكابلات اللازمة 2X4 مم ² ، والأنابيب، والتجهيزات، والقاعدة المعدنية، والمثبتات، والتوصيلات الكهربائية، وقاطع الدائرة الكهربائية (20,2p)، والاختبار. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندسي الموقع.	1.00	No		
H.6	PROVIDING AIR CONDITIONING(AC): 12000 BTU,1Ton, 220-240 V, 50 Hz, best quality, inverter type including internal unit, external unit, and all necessary cabling, piping, fittings, metallic base and metallic mesh around the external unit,, all the work should be done according to the details and site engineer instructions.	توفير مكيف هواء (AC): 12000 وحدة حرارية بريطانية، 1 طن، 220-240 فولت، 50 هرتز، أفضل جودة، نوع انفرتر بما في ذلك الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية وجميع الكابلات والأنابيب والتجهيزات اللازمة وقاعدة معدنية وشبكة معدنية حول الوحدة الخارجية، يجب إنجاز جميع الأعمال حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	2.00	No		
H.7	INSTALLATION OF AIR CONDITIONING UNIT (AC)(MENTIONED IN THE PREVIOUS ITEM): including all necessary cables 2X4 mm ² , piping, fittings, metal base, anchoring, electrical connections, circuit breaker (20,2p), and testing. All the work should be done according to the site engineers' instructions.	تركيب وحدة تكييف الهواء (المذكورة في البند السابق): بما في ذلك جميع الكابلات اللازمة 2X4 مم ² ، والأنابيب، والتجهيزات، والقاعدة المعدنية، والمثبتات، والتوصيلات الكهربائية، وقاطع الدائرة الكهربائية (20,2p)، والاختبار. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندسي الموقع.	2.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
H.8	Supply water cooler (COLD & HOT WATER dispenser): a good quality cooler that consists of a filtration system. With the following specifications: -Rated Voltage:220-240-50/60Hz -Cooling Current 0.8A -Hot Water 85-95 C 5L/h -Cold Water 4-12 C 2L/h -Relative Humidity ≤90% -refrigerant R134a Shall be approved by site engineer	توريد مبرد الماء (موزع الماء البارد والساخن): مبرد عالي الجودة يتكون من نظام ترشيح. بالمواصفات التالية: -الجهد المقنن: 220-240-50/60 هرتز - تيار التبريد 0.8 أمبير - ماء ساخن 85-95 درجة مئوية 5 لتر/ساعة -ماء بارد 4-12 درجة مئوية 2 لتر/ساعة -الرطوبة النسبية ≤90% - المبرد R134a يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل مهندس الموقع	4.00	No		
H.9	Automatic Voltage Regulator: Provision and installation (30 KVA) Automatic Voltage Regulator digital sixteen stage lower and increase the voltage with the following specification at least: 1- Overvoltage protection. 2- Lack of separation when switching between stages. 3- Works to stabilize the output voltage ±4 volts. 4- Not being affected by the network frequency. 5- Contains a digital display screen to show at least (input voltage - output voltage - load current). 6- Circuit breaker for protection. 7- Manual switch with three options (Public network - 0 - Regulator). 8- Output voltage (220 Vac). The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	منظم الجهد الكهربائي، أوتوماتيكي: توفير وتركيب منظم جهد أوتوماتيكي رقمي (30 ك.ف.أ) ستة عشر مرحلة خفض وزيادة الجهد بالمواصفات التالية على الأقل: 1- حماية من الجهد الزائد. 2- عدم الفصل عند التبديل بين المراحل. 3- يعمل على تثبيت جهد الخرج ±4 فولت. 4- عدم التأثر بتردد الشبكة. 5- تحتوي على شاشة عرض رقمية لتوضيح (جهد الدخل - جهد الخرج - تيار الحمل) على الأقل. 6- قاطع للحماية. 7- التبديل اليدوي بثلاثة خيارات (الشبكة العامة - 0 - المنظم). 8- جهد الخرج (220 فولت). ويتم العمل طبقاً لتعليمات مهندس الموقع.	3.00	No		
H.10	Sockets: Provision and installation outlet socket point, with the plastic mounting box (external), mounting plate, and cover plate, the outlet point contains two types of the socket (English type and Sechuko type) 2P, 16 A, 250V and the cable used for the lighting shall be 2x2.5 mm ² . The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	المأخذ: توفير وتركيب نقطة مأخذ توصيل، مع صندوق التركيب البلاستيكي (الخارجي)، لوحة التركيب، ولوحة الغطاء، تحتوي نقطة المأخذ على نوعين من المقابس (نوع إنجليزي ونوع سيشوكو) 2P، 16 A، 250V والكابل المستخدم 2x2.5 مم ² . ويتم العمل طبقاً لتعليمات مهندس الموقع.	25.00	No		
H.11	lighting: Providing and installing circular LED light (220 Vac, 50 Hz) suspended from the ceiling (spot), at least 25 watts, 20 cm, the cable used for the lighting shall be 2x1.5 mm ² . The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	إضاءة: توفير وتركيب إنارة LED دائرية (220 فولت، 50 هرتز) معلقة من السقف (سبوت) بقدرة 25 وات على الأقل، 20 سم، ويجب أن يكون الكابل المستخدم للإضاءة مقاس 2x1.5 مم ² . ويتم العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	45.00	No		
H.12	LED light: Provision and installation of Long ceiling lights 120 cm, 220 Vac, 50 Hz, (6000~7000 K) with holder the cable used for the lighting shall be 2x1.5 mm ² . The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	ضوء LED: توفير وتركيب إنارة السقف الطويلة 120 سم، 220 فولت، 50 هرتز، (6000 ~ 7000 كلفن) مع حامل الكابل المستخدم للإضاءة بقياس 2x1.5 مم ² . ويتم العمل طبقاً لتعليمات مهندس الموقع.	50.00	No		
H.13	LED profile light: Provision and installation Aluminum LED profile light, No less than 1 mm thick, No less than 5 cm wide, and No less than 1 cm high, with a plastic cover With all installation accessories. The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	ضوء LED بروفايل: توفير وتركيب إنارة LED من الألومنيوم، بسماكة لا تقل عن 1 مم، وعرض لا يقل عن 5 سم، وارتفاع لا يقل عن 1 سم، مع غطاء بلاستيكي مع كافة ملحقات التركيب. ويتم العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	80.00	L.S		
H.14	LED string light: Provision and installation LED string light 12 Vdc, White and yellow color with suitable adapters 220 Vac to 12 Vdc With all installation accessories. The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	ضوء LED شريط: توفير وتركيب شريط إنارة LED 12 فولت تيار مستمر، لون أبيض وأصفر مع محولات مناسبة من 220 فولت تيار مستمر إلى 12 فولت تيار مستمر مع جميع ملحقات التركيب. ويتم العمل طبقاً لتعليمات مهندس الموقع.	160.00	L.S		
H.15	Exhaust fan: Providing and installation of an exhaust fan with a diameter of 40 cm at least, 220 volts, 50 Hz, to be installed on the glass of windows in the toilets, The cable used should be (2x1.5) mm ² Cu/ PVC shield NYA and connect it to a switch. All works are carried out according to the details and instructions of the site engineer.	مروحة شفاط: توفير وتركيب مروحة شفاط بقطر 8 انش على الأقل 220 فولت 50 هرتز يتم تركيبها على زجاج النوافذ في دورات المياه، ويجب أن يكون الكابل المستخدم (2x1.5) مم ² درغ Cu/PVC shield NYA وتوصيله إلى التبديل. تتم جميع الأعمال حسب تفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	5.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
H.16	Exhaust fan: Providing and installation of an exhaust fan with a diameter of 80 cm at least, 220 volts, 50 Hz, to be installed on the glass of windows in the toilets, The cable used should be (2x4) mm ² Cu/ PVC shield NYA. All works are carried out according to the details and instructions of the site engineer.	مروحة شفط : توفير وتركيب مروحة شفط بقطر 80 سم على الأقل 220 فولت 50 هرتز يتم تركيبها على الجدار ويجب أن يكون الكابل المستخدم (4x2) مم ² درع Cu/PVC NYA. تتم جميع الأعمال حسب تفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	2.00	No		
H.17	Breakers board: Providing and installing Plastic breakers board consisting of: [Circuit breaker (63Amp,2 P) (No.6))] and connecting breaker board to distribution box by using cable (2x16) mm ² . The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	لوحة قواطع: تقديم وتركيب لوحة قواطع بلاستيكية مكونة من: [قاطع دائرة (63 أمبير، 2 P) (عدد 6)] وتوصيل لوحة القواطع بصندوق التوزيع باستخدام كابل (2x16) مم ² . ويتم العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
H.18	Breakers board: Providing and installation Plastic breakers board consisting of: [Circuit breaker (40 Amp,2 P) (No1). + Circuit breaker (20 Amp,1 P) (NO.2)] and connecting breaker board to distribution box by using cable (2x6) mm ² . The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	لوحة قواطع: تقديم وتركيب لوح قواطع بلاستيكية مكون من: [قاطع دائرة (40 أمبير، 2 P) (عدد 1) + قاطع دائرة (20 أمبير، 1 P) (عدد 2)] وتوصيل لوحة القاطع بصندوق التوزيع باستخدام كابل (2x6) مم ² . ويتم العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
H.19	Breakers board: Providing and installing Plastic breakers board consisting of: [Circuit breaker (40 Amp,2 P) (No1). + Circuit breaker (20 Amp,1 P) (NO.3)] and connecting breaker board to distribution box by using cable (2x6) mm ² . The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	لوحة قواطع: تقديم وتركيب لوح قواطع بلاستيكية مكون من: [قاطع دائرة (40 أمبير، 2 P) (عدد 1) + قاطع دائرة (20 أمبير، 1 P) (عدد 3)] وتوصيل لوحة القاطع بصندوق التوزيع باستخدام كابل (2x6) مم ² . ويتم العمل طبقاً لتعليمات مهندس الموقع.	2.00	No		
H.20	Site lighting (Solar System): Providing and installing solar floodlights according to the following specifications: 1- Capacity 100 Watts 2- Kelvin: 6000 Kelvin 3- IP 65 solar panel: 1- Capacity: at least 30 watts 2- Type: Polycrystalline or monocrystalline 3- Battery capacity: at least 170 W/h 4- Battery type: Lithium-Ion All the work should be done according to the detail and site engineer's instructions.	إضاءة الموقع (النظام الشمسي): تقديم وتركيب كشافات الطاقة الشمسية حسب المواصفات التالية: 1- القدرة 100 وات 2- كلفن: 6000 كلفن 3- درجة الحماية: 65 الألواح الشمسية: 1- الاستطاعة: 30 وات على الأقل 2- النوع: متعدد البلورات أو أحادي البلورات 3- سعة البطارية: لا تقل عن 170 وات/ساعة 4- نوع البطارية: ليثيوم. يجب أن يتم كل العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	14.00	No		
H.21	Projector (Data Show), HD: Provide and installation of the projector (Data Show), HD, with two screens Brightness (ANSI lumens) : 3600 Native Resolution:XGA (1024x768) Native Aspect Ratio: 4:3 Contrast Ratio (FOFO) : 20000:1 Display Color: 30 Bits (1,07 billion colors) Light Source: Lamp Light Source Life: EcoNomic 10000 hrs Audio in (3.5mm Mini Jack) Audio out (3.5mm Mini Jack) Power Supply: 220 - 240 Vac, 50/60 Hz HDTV compatibility : 480i,480p,576i,576p,730p,1080i,1080p according to approval and the instructions of the site engineer.	جهاز عرض (عرض البيانات)، عالي الدقة: توفير وتركيب جهاز عرض (عرض البيانات) HD مزود بشاشتين السطوع (ANSI لومن): 3600 الدقة الأصلية: XGA (1024x768) نسبة الارتفاع الأصلية: 4:3 نسبة التباين (FOFO): 20000:1 لون العرض: 30 بت (1,07 مليار لون) مصدر الضوء: مصباح عمر مصدر الضوء: اقتصادي 10000 ساعة مدخل الصوت (مقيس صغير مقاس 3.5 مم) مخرج الصوت (مقيس صغير مقاس 3.5 مم) مصدر الطاقة: 220 - 240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز توافق HDTV : 480i,480p,576i,576p,730p,1080i,1080p حسب موافقة وتعليمات مهندس الموقع .	1.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
H.22	Sound system: Provision, installation, and testing of sound system Amplifier: play 10 speakers at least. Input: HDMI/ COAXIAL/ OPTICAL/ 2 AUX/ USB Playback: MP3/WMA/APE Two pickup inputs that can be connected to a wired or wireless pickup Remote control. subwoofer: able to operate the speakers. Speakers: 8 Resistance: 8 Ω. according to approval and the instructions of the site engineer.	نظام الصوت: توفير وتركيب واختبار النظام الصوتي مكبر الصوت: تشغيل 10 مكبرات صوت على الأقل. الإدخال: HDMI / محوري / بصري / 2 AUX / USB التشغيل: MP3/WMA/APE مدخلين للالتقاط يمكن توصيلهما بجهاز التقاط سلكي أو لاسلكي جهاز التحكم. مضخم الصوت: قادر على تشغيل مكبرات الصوت. مكبرات الصوت: 8 المقاومة: 8 أوم. حسب موافقة وتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
H.23	Refrigerator: Provide and installation a refrigerator with the following specifications: - Rated voltage: (220-240) Vac, 50 Hz - Dimensions: 175x60x75 at least. - Refrigerant R134a To be approved by the site engineer.	ثلاجة: تقديم وتركيب ثلاجة بالمواصفات التالية : - الفولطية: (240-220) فولت، 50 هرتز - الأبعاد: 175x60x75 على الأقل. - الغاز المبرد: R134a أن تتم الموافقة عليها من قبل مهندس الموقع.	1.00	No		
H.24	Induction Cooker: Provide and installation an induction cooker high quality black ceramic surface easy to clean Overheat protection system Automatic shutdown in the absence of a pot High security and more reliability in use.	طباخ تحريضي: تقديم وتركيب طباخ تحريضي سطحه سيراميك عالي الجودة سهلة التنظيف نظام الحماية من الحرارة الزائدة الإغلاق التلقائي في حالة عدم وجود وعاء أمان عالي وموثوقية أكبر في الاستخدام. أن تتم الموافقة عليها من قبل مهندس الموقع.	1.00	No		
H.25	Water heater: Providing and installing a water heater according to at least the following specifications: - power: (220 - 240) Vac, 50 Hz, (2000 - 3000) Watt - capacity: 100 L - Rust and sediment resistant - Equipped with a thermal insulation system It contains a safety valve - Adjustable temperature with a cut-off system when reaching the required temperature - temperature indicator. According to approval and the instructions of the site engineer.	سخان الماء: توفير وتركيب سخان مياه حسب المواصفات التالية على الأقل: - الطاقة: (240 - 220) فولت، 50 هرتز، (2000 - 3000) وات - السعة: 100 لتر - مقاوم للصدأ والرواسب - مزود بنظام العزل الحراري - يحتوي على صمام أمان - درجة حرارة قابلة للتعديل مع نظام القطع عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة - مؤشر درجة الحرارة. - شبكة معدنية حول السخانات. حسب موافقة وتعليمات مهندس الموقع.	2.00	No		
H.26	Water automatic booster: Providing and installing a booster pump water Installed on the water tank output line, it works automatically when there is water extraction (220 - 240) Vac, 50 Hz. Metal mesh around the heaters. All the work should be done according to the details and site engineer's instructions.	معزز الماء الأوتوماتيكي: توفير وتركيب مضخة معززة للمياه مثبتة على خط خروج خزان المياه تعمل تلقائياً عند وجود استخراج ماء (240 - 220) فولت، 50 هرتز. يجب أن يتم كل العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
H.27	Water Pump: Providing and installing of water pump according to the following specifications: The coil is made of copper 100 %. Quantity: 40 L/Min. Height: 30 M. Power: 0.75 Hp, 0.55 Kw best quality, with connection to the main waterline with all elbows, PPR pipes and all needed accessories. All the work should be done according to the details and site engineer's instructions.	مضخة مياه: توفير وتركيب مضخة مياه حسب المواصفات التالية: الملف مصنوع من النحاس بنسبة 100%. الكمية: 40 لتر/دقيقة. الارتفاع: 30 م. القوة: 0.75 حصان، 0.55 كيلو وات من أفضل نوعية، مع إمكانية الاتصال بخط المياه الرئيسي بجميع الأنواع وأنابيب PPR وجميع الملحقات اللازمة. يجب أن يتم كل العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
Sub-Total of Section H						

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
I	Generator	أعمال المولدة الكهربائية				
I.1	Generator: Brand: standby power at least 72 Kva set at 1500 rpm, 50 Hz, 400/231V, 3 phase, electrical governor, single bearing alternator and equipped with: Automatic Mains Failure, Lead Acid Battery set, Muffler with flexible connector, soundproof canopy 75dBa@ 7meter, jacket water heater. Digital control panel include: KW-Real power., KVAR-Reactive power., KVA-Apparent power., Off/Auto/Main switch., Emergency push button. Meters and gauges: Ammeter., Frequency meter., Coolant temperature., Oil pressure., Battery voltmeter., Hour run counter., Low oil pressure., High water temperature. and connecting the generator with the fuel tank on site with all necessary. Warranty: warranty period is minimum of 1 year or 2000 running hours from the date of commission whichever comes first. The warranty to cover any mechanical breakdowns in the engine and/or electrical breakdown in generation part or the combination of both parts as one unit. As a mandatory requirement, the certificate of origin for all materials in this item must be attached with the offer.	مولد كهرباء: علامة تجارية: طاقة احتياطية لا تقل عن 72 كيلو فولت أمبير عند 1500 دورة في الدقيقة، 50 هرتز، 400/231 فولت، 3 فازات، منظم كهربائي، مولد كهربائي أحادي ومجهز ب: قشور التيار الكهربائي التلقائي، مجموعة بطاريات حمض الرصاص، كاتم صوت مع موصل مرن، مظلة عازلة للصوت 75 ديسيبل @ 7 متر، سخان ماء . لوحة التحكم الرقمية تتضمن: طاقة KW-Real، طاقة KVAR-Reactive، طاقة KVA-Apparent، مفتاح إيقاف/تلقائي/رئيسي، زر ضغط للطوارئ. العدادات وأجهزة القياس: الأميتر، مقياس التردد، درجة حرارة سائل التبريد، ضغط الزيت، الفولتميتر البطارية، عداد تشغيل الساعات، ضغط الزيت المنخفض، درجة حرارة الماء المرتفعة. وربط المولد بخزان الوقود الموجود في الموقع بكل ما يلزم. الضمان: فترة الضمان لا تقل عن سنة واحدة أو 2000 ساعة تشغيل من تاريخ العمولة أيهما يأتي أولاً. الضمان يغطي أي أعطال ميكانيكية في المحرك و/أو عطل كهربائي في جزء التوليد أو دمج الجزأين كوحدة واحدة. كشروط إلزامي، يجب إرفاق شهادة المنشأ لجميع المواد في هذا البند مع العرض.	1.00	No		
I.2	Changeover Switch: Provision and installation Changeover Switch 3 phase 200 A, four poles, with three options (1-0-2) and suitable metal Panel for Changeover Switch with lock and rain cover and painted metal supporter for metal Panel to install it on the wall	تبدل التحول: توفير وتركيب مفتاح التحول 3 فازات 200 أمبير، أربعة أقطاب، مع ثلاثة خيارات (2-0-1) وغطاء مطري معدني .	1.00	No		
I.3	Main cable: Provision and installation of electrical stranded Cables (4x25 mm ²) Cu/ PVC shield and PVC filling, first quality, with all accessories for installation between the power sources and distribution box, generator with the changeover Switch, and the cable shall be inside a suitable plastic tube and underground with a depth of Not less than 50 cm. The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	الكابل الرئيسي: توفير وتركيب كابلات كهربائية مجدولة (4x25 مم ²) درع Cu/PVC وحشو PVC جودة أولى مع جميع الملحقات الخاصة بالتركيب بين مصادر الطاقة وصندوق التوزيع والمولد مع مفتاح التحول ويكون الكابل داخل غلاف بلاستيكي مناسب أنبوبي وتحت الأرض بعمق لا يقل عن 50 سم. ونتم العمل طبقاً لتعليمات مهندس الموقع.	80.00	m.l		
I.4	CONCRETE SLAB: Provide and implement a concrete slab dimension should (5.5*4.5*0.25) m , reinforcement concrete 350 kg/m ³ with polishing, and two layer of reinforcement ~ 12 mm@ 150mm in both directions in two layers. The price includes, leveling and site cleaning of the concrete slab with installation of the metallic plate of 200*200*10 mm on the surface of the concrete base with steel bars inside the base, welded on the plate, to install the columns of the cage, all necessary needs to complete the work, and all the work should be done according to the details and site engineer instructions."	بلاطة خرسانية: توفير وتنفيذ بلاطة خرسانية بأبعاد (5.5*4.5*0.25) م، خرسانة التسليح 350 كجم/م ³ مع التلميع، على طبقتين من التسليح بقطر 12 كل 150 مم في كلا الاتجاهين على طبقتين. السعر يشمل تسوية وتنظيف موقع البلاطة الخرسانية مع تركيب صفيحة معدنية 200*200*10 مم على سطح القاعدة الخرسانية بقضبان فولاذية داخل القاعدة ملحومة على الصفيحة لتثبيت أعمدة القفص وجميع الاحتياجات اللازمة لإنجاز العمل ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
I.5	METALLIC CAGE: Supply and implement a cage for the generator the highest should be 3 m, the main structure consists of an iron box of 50*30*2 mm every 1.8 m at least for the columns, and welding 3 horizontal iron boxes of 30*30*2 m, and BRC mesh 50*50*5 mm, with shade (Sandwich panels 50 mm) the Area of 25 m ² , should be fixed on the iron tube of 50*30*2 mm, which is distributed every 90 m on both sides, the roof should be fixed by screws, the price includes the Gate of 1 m width and 2 Height the frame should be iron box 30*30*2, with all needs, and painting on 3 layers one anti-rust, and 2 oil paint, all the work should be done according to the site engineer's instructions and drawings.	الأعمدة المعدنية: توريد وتنفيذ قفص معدني للمولدة بارتفاع لا يقل عن 3 متر، الهيكل الرئيسي يتكون أعمدة من انابيب معدنية مستطيلة 50X30X2 مم والمسافة بين الأعمدة 180 سم يجيب ان يتم اللحام بين الأعمدة المعدنية بانابيب مستطيلة 30X30X2 مم وشبكة BRC بأبعاد 50X50X5 مم ، كما يجب ان تثبت السقف بالالواح محشوة سماكة 5 سم مساحة 25 متر مربع على انابيب مستطيلة 50X30X2 مم كل 0.9 متر في الاتجاهين السعر يشمل ايضا بوابة بعرض 1 متر و ارتفاع 2 متر مع كل ما يلزم كما يجب دهان بثلاثة طبقات من دهان زيتي (طبقة مضاد للصدأ وطبقتين من دهان زيتي) جميع الاعمال يجب ان تنفذ حسب توجيهات مهندس الموقع	1.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
I.6	<u>Providing and installing a 2000-liter funnel-shaped diesel tank:</u> The tank will be constructed using galvanized sheet metal with a thickness of 3mm, ensuring durability and resistance to corrosion. Specifications: Capacity: 2000 liters. Material: Metal sheet metal with a 3mm thickness. Shape: Funnel-shaped for efficient storage and drainage. Taps: The tank will be equipped with two 0.5-inch taps, each fitted with locks to prevent unauthorized access or tampering. Waste Management: A waste disposal system will be integrated beneath the tank to manage any spills or overflow, ensuring environmental compliance and safety. Base: The tank will be mounted on a metal base to provide stability and the metal base consists of the following: 1. Legs: Four angled legs, each measuring 8x8 cm with a thickness of 5 mm, will support the tank at a height of 75 cm. 2. Metal Cross: A metal cross made from a 3x3 cm profile will be included for additional structural support. 3. Paint: The metal base will be coated with three layers of protection: one layer of anti-rust and two layers of oil paint. 4. Metal Plate: Provide four metal plates with dimensions of 20x20x2 mm, to be welded underneath the metal legs. 5. Metal ladder: It consists profile with a dimension of 3x3x2 mm with a width of 35 cm, including installation. The price includes installing these plates on the concrete slab using screws, and it encompasses all necessary accessories such as valves, etc. All work should be done in accordance with the site engineer's instructions.	توفير وتركيب خزان ديزل على شكل قمع سعة 2000 لتر: توريد وتركيب خزان معدني يتكون من الصفائح المعدنية المجلفنة بسمك 3 مم ، مما يضمن المتانة ومقاومة التآكل. المواصفات: السعة: 2000 لتر. المواد: الصفائح المعدنية بسمك 3 مم. الشكل: على شكل قمع للتخزين والصرف : الصنابير: سيتم تجهيز الخزان بصنوبرين مقاس 0.5 بوصة ، كل منهما مزود بأقفال لمنع الوصول غير المصرح به أو العبث. إدارة النفايات: سيتم دمج نظام التخلص من النفايات أسفل الخزان لإدارة أي انسكابات، مما يضمن الامتثال البيئي والسلامة. القاعدة: سيتم تركيب الخزان على قاعدة معدنية لتوفير الثبات وتكون القاعدة المعدنية من التالي: 1. الأرجل: أربعة أرجل بزاوية ، قياس كل منها 8 × 8 سم بسمك 5 مم ، ستدعم الخزان على ارتفاع 75 سم. 2. الحديد متصالب: الحديد يتكون من انابيب مستطيلة بأبعاد 3 × 3 سم للحصول على دعم هيكلي إضافي. 3. الدهان: سيتم دهان القاعدة المعدنية بثلاث طبقات من الحماية: طبقة واحدة من مقاومة الصدأ وطبقتين من الطلاء الزيتي. 4. لوحة معدنية: أربع لوحات معدنية بأبعاد 20x20x2 مم ، ليتم لحامها تحت الأرجل المعدنية. 5. سلم معدني: يتكون من ملف تعريف بأبعاد 3x3x2 مم بعرض 35 سم ، بما في ذلك التركيب. يشمل السعر تركيب هذه الألواح على البلاطة الخرسانية باستخدام البراغي ، ويشمل جميع الملحقات الضرورية براغي وبيورات. يجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
Sub-Total of Section I						

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
J	GUARD GARAVAN	كرفانة الحارس				
J.1	CONCRETE BASE: Provision materials, tools, and manpower for casting concrete base rate(350kg/m3) thick 20cm, using reinforcement bars Ø14mm@ 200 mm C/C in both directions and two layers. The price includes smoothing face by a trowel and pouring water three times during the week. All the work should be done according to the site engineer's instructions.	قاعدة الخرسانة: توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لصب الخرسانة كمية الاسمنت (350 كجم/م3) سماكة 20سم باستخدام قضبان تسليح Ø14mm@200mm C/C في كلا الاتجاهين وطبقتين. السعر يشمل تنعيم الوجه بالمالج، وسكب الماء ثلاث مرات خلال الأسبوع، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	3.00	m ³		
J.2	CARAVAN: Providing materials and installing prefab caravan with internal dimensions (2X2)m height 2.5m : 1- the base consisted of rectangular iron size (10cm*10cm*2mm) for the mainframe and rectangular Iron pipe size (4*8)cm, 2mm thickness each 50cm c/c in both directions for railing grid, the slab made by Iron structure frame rectangular Iron section (10*5cm, thickness 2mm) and rectangular Iron pipe size (5*10)cm, 2 mm thickness each 50cm c/c in for railing grid. 2- All other metal columns consist of angle-line Iron pipe size (10*10cm thickness 2mm). 3- Wall and Roof, using sandwich panel thickness of 5cm. and the sandwich panel should be extended from each side of the roof by 30cm and should take tendencies for drainage water into consideration. should be installed galvanized C channel from behind, and also covered edge of the roof with a metallic galvanized C channel. 4- Floor: wooden block thick 18mm for the floor (best quality) and finished with glued vinyl floor covering in a thickness not less 2mm for the floor (best quality), implementation False ceiling with dimension 60X60 cm, thickness 6mm with all accessories on corners, steel door (0.9*2)m with accessories (locks, handle) high quality (1NO)and PVC Alamine windows (1*1)m (3NO) with accessories best quality, should be covered edges around the door and windows by C channel galvanized, It is covered above the windows and the door and an extension of 50 cm by a galvanized sheet of 0.6 mm thickness based on a metal profile frame of 3 cm * 3 cm thickness of 2 mm, all works should be done according to the site engineer's instruction. 5-Implementation of a metal protection mesh(grill) for windows consisting of a perimeter metal frame of 3 cm * 3 cm, the thickness of 2 mm, with an internal metal tube of 3 cm 3 cm, the thickness of 2 mm every 10 cm, for door consisting of a perimeter metal frame of 4 cm * 3 cm, the thickness of 2 mm, with internal metal bars of 3 cm 3 cm, the thickness of 2 mm every 10 cm with the best type of rim lock, the price includes all painting works (one layer anti- two-layer oil paint) 6-should be fixed caravan with concrete base by plats 30X30 cm, thickness 5 mm and anchors # 4 diameter 20 mm.	كرفانة : توفير المواد وتركيب الكرفانات الجاهزة بأبعاد داخلية (2×2) م ارتفاع 2.5 م : 1- تتكون القاعدة من بروفيلات معدنية قياس (10 * 10 سم * 2 سم) للإطار الرئيسي وبروفيلات قياس (4 * 8 سم * 2 سم) كل 50 سم في الاتجاهين، السقف مصنوعة من هيكل حديدي إطار مستطيل مقطع حديدي (10 * 5 سم * 2 سم) وأنبوب حديد مستطيل مقاس (5 * 10 سم * 2 سم) كل 50 سم . 2- جميع الأعمدة المعدنية تتكون من زوايا الحديدية قياس (10 * 10 سم سمك 2 مم). 3- الجدار والسقف باستخدام الواح محشية بسمك 5 سم ويجب تمديد الواح المحشية من كل جانب من جوانب السقف بمقدار 30 سم ويجب مراعاة ميول تصريف المياه. يجب تثبيت قناة U المجلفنة من الخلف ، وكذلك حافة السقف المغطاة بقناة C مجلفنة معدنية. 4- الأرضية: الواح خشبية سماكة 18 مم للأرضية (أفضل جودة) كما يجب تغطيتها بالمشمع فينيل بواسطة اللاصق بسمكة لا تقل عن 2 مم للأرضية (أفضل جودة) ، تنفيذ سقف معلق بأبعاد 60 × 60 سم ، سمك 6 مم مع جميع الملحقات ، باب فولاذي (0.9 * 2 م مع الملحقات (أقفال ، مقبض) جودة عالية (عدد1) ونوافذ النيووم (1 * 1 م (3عدد) مع الملحقات أفضل جودة ، يجب تغطية الحواف حول الباب والنوافذ بواسطة قناة C المجلفنة ، كما يجب تثبيت شمسية فوق النوافذ والباب وامتداد 50 سم بواسطة لوح مجلفن بسمك 0.6 مم على إطار معدني بسمك 3 سم * 3 سم من 2 مم ، يجب أن تتم جميع الأعمال وفقا لتعليمات مهندس الموقع. 5-تنفيذ شبكة حماية معدنية للنوافذ مكونة من إطار معدني محيطي 3 سم * 3 سم ، سمك 2 مم ، مع أنبوب معدني داخلي 3 سم 3 سم ، سمك 2 مم كل 10 سم ، وللباب يتكون من إطار معدني محيط 4 سم * 3 سم ، سمك 2 مم مع قضبان معدنية داخلية 3 سم 3 سم سمك 2 مم كل 10 سم مع أفضل نوع قفل طيش السعر يشمل جميع اعمال الدهان (طبقة واحدة دهان زيتي مضاد طبقتين) 6- يجب أن تكون الكرفان ثابتة بقاعدة خرسانية بواسطة ألواح 30X30 سم وسمك 5 مم ومثبتات بالمراساة عدد 4 قطر 20 مم.	1.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
J.3	ELECTRICAL WORKS: Providing and installing two LED lamps with plastic Ceiling holders, 30 watts for internal lighting, four lighting devices anti-rain, and LED lamp 15 watts for external lighting. The cable used should be (2x1.5)mm², and connect these lamps to the operating switches, three outlet sockets, 2P, 16 A, 250V, with the plastic mounting box (external), mounting plate, and cover plate, all the sockets must be of the Sechuko type., The cable used should be (2x2.5)mm², and all cables are fixed to the wall inside a plastic tube. with all needed work, materials, and accessories. One plastic breaker board consisting of [one main breaker (32Amp, 2p+one breaker (20Amp, 1phase) for sockets and for lighting lamps+one breaker (16Amp, 1phase) for AC device] connecting the main breaker to the power source by using cable (2x4) mm², The cable should be installed underground within a suitable plastic tube, all the works should be done according to the site engineer instructions.	الأعمال الكهربائية: توفير وتركيب مصباحين ليد مع حاملات سقف بلاستيكية، 30 واط للإضاءة الداخلية، أربعة أجهزة إنارة مضادة للمطر، ولمبة ليد 15 واط للإضاءة الخارجية. يجب أن يكون الكبل المستخدم (2x1.5) مم²، وتوصيل هذه المصابيح بمفاتيح التشغيل، وثلاثة مآخذ مخرج، 2P، 16 A، 250V، مع صندوق التثبيت البلاستيكي (الخارجي)، لوحة التثبيت، ولوحة الغطاء، يجب أن تكون جميع المقابس من نوع Sechuko. يجب أن يكون الكابل المستخدم (2x2.5) مم²، ويتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط داخل أنبوب بلاستيكي. مع كل ما يلزم من عمل ومواد وملحقات. لوحة قواطع بلاستيكية واحدة تتكون من [قاطع رئيسي واحد (32 أمبير، 2 بكسل + قاطع واحد (20 أمبير، 1 طور) للمقابس ومصابيح الإضاءة + قاطع واحد (16 أمبير، 1 مرحلة) لجهاز التيار المتردد] توصيل القاطع الرئيسي بمصدر الطاقة باستخدام كابل (4x2) مم²، يجب تركيب الكابل تحت الأرض داخل أنبوب بلاستيكي مناسب، يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
J.4	Supply water cooler (COLD & HOT WATER dispenser): SUPPLY WATER COOLER (COLD&HOT WATER DISPENSER): a good quality cooler that consists of a filtration system. With the following specifications: -Rated Voltage:220-240-50/60Hz -Cooling Current 0.8A -Hot Water 85-95 C 5L/h -Cold Water 4-12 C 2L/h -Relative Humidity ≤90% -refrigerant R134a/50g Shall be approved by the site engineer	مبرد مياه الإمداد (موزع الماء البارد والساخن): مبرد مياه الإمداد (موزع الماء البارد والساخن): مبرد عالي الجودة يتكون من نظام ترشيح. بالمواصفات التالية: - الفولطية المقدرة: 220-240-50/60 هرتز - تيار التبريد 0.8 أمبير - ماء ساخن 85-95 درجة مئوية 5 لتر / ساعة - ماء بارد 4-12 درجة مئوية 2 لتر / ساعة - الرطوبة النسبية ≥90% - المبردات R134a / 50g يجب أن يكون معتمداً من مهندس الموقع	1.00	No		
J.5	PROVIDING AND INSTALLING AIR CONDITIONING(AC): 12000 BTU, 1 Ton, 220-240 V, 50 Hz, best quality, including internal unit, external unit, and all necessary cabling, piping, fittings, and metallic base, all the work should be done according to the details and site engineer instructions.	توفير وتركيب التكييف (AC): 12000 وحدة حرارية بريطانية، 1 طن، 220-240 فولت، 50 هرتز، أفضل جودة، بما في ذلك الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية وجميع الكابلات والأنابيب والتجهيزات والقاعدة المعدنية اللازمة، يجب أن يتم كل العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	1.00	No		
J.6	INSTALLATION OF AIR CONDITIONING UNIT (AC)(MENTIONED IN THE PREVIOUS ITEM): including all necessary cables 2X2,5 mm², piping, fittings, metal base, anchoring, electrical connections, and testing. All the work should be done according to the site engineers' instructions.	تركيب وحدة تكييف الهواء (مذكور في البند السابق): بما في ذلك جميع الكابلات اللازمة 2X2,5 مم²، الأنابيب، التجهيزات، القاعدة المعدنية، التوصيلات الكهربائية، والاختبار. يجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات مهندسي الموقع.	1.00	No		
J.7	Table size 130L X 80W X 75 H: A good-quality wooden MDF thickness of 16 mm and from the edges of the flat of the table, should consist of two layers of wood. The quality shall be accepted by the site engineer. Note: should be using stainless-steel best accessories.	حجم الطاولة 130 طول x 80 عرض x 75 ارتفاع: يجب أن يتكون سمك MDF الخشبي عالي الجودة سماكة 16 مم ومن حواف مسطح الطاولة من طبقتين من الخشب. يجب قبول الجودة من قبل مهندس الموقع. ملاحظة: يجب استخدام أفضل الملحقات من الفولاذ المقاوم للصدأ	1.00	No		
J.8	ROTARY CHAIR BEST QUALITY IN THE MARKET: Base dia.: 70 cm Seat: depth 45 cm, width 52 cm Backrest height: 70 cm Adjustable height: 45 - 55 cm Material: leather + sponge + plastic parts	كرسي دوّار أفضل جودة في السوق: قطر القاعدة: 70 سم المقعد: العمق: 45 سم؛ العرض: 52 سم ارتفاع مسند الظهر: 70 سم ارتفاع قابل للتعديل: 45 - 55 سم المواد: الجلود + الإسفنج + أجزاء بلاستيكية	1.00	No		

Item Line	Description of the items	وصف البند	QTY	Unit	Unit Cost (USD)	Total Cost (USD)
J.9	METALLIC SHADING ROOF: Provision and installation of metallic of the shading roof consisting as follows specifications: 1-Metal tube HSS 100x100x3mm and fixed in concrete base by metal plates 30x30cm thickness 20 mm with wedge bolts D20X4. 2-Upper Part: consisting of the rectangular pipe 100x50x2mm for perimeter beam, and rectangular pipe 60x40x2mm @50 cm for purlins in both directions C/C. 3-Covering with sandwich panels with a thickness of 5 cm and covering the surrounding of the sandwich of the edge with channel 5X5cm thickness 2 mm. 4-Painting Work: three layers of paint (one anti-rust+two oil paint). All work should be done according to the site engineer's instructions.	سقف المظلة المعدنية: توفير وتركيب سقف مظلة معدنية يتكون من المواصفات التالية: 1- أنبوب معدني HSS 100x100x3mm ومثبت في قاعدة خرسانية بواسطة ألواح معدنية 30x30 سم سمك 20 مم مع مسامير إسفين D20X4. 2- الجزء العلوي: يتكون من أنبوب مستطيل 100x50x2mm للمحيط ، وأنبوب مستطيل 60x40x2mm سم للمدادات كل 50 سم في كلا الاتجاهين C / C . 3- يغطي بالواح المحشية بسماكة 5 سم ويغطي محيط اللوح المحشية بقلانة 5x5 سم سمك 2 مم. 4- أعمال الدهان: ثلاث طبقات من الطلاء (واحدة مضادة للصدأ + دهان زيتي). يجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	14.00	m ²		
Sub-Total of Section J						
GRAND TOTAL COST ESTIMATE IN USD (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)						

- NOTE:**
- Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
 - Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
 - The work must delivered to the Main camp in Roj Camp in NES , as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
 - The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation of the work in the Main camp in Roj Camp in NES.
 - The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
 - The company must specify at least two qualified site-civil engineers, one electrical engineer, and a survey team for the project.
 - Cleaning the site after completing all implemented activities and removing the debris to the identified location by the local authority.

ملاحظة:

- منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
- المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.
- يتم التسليم للخدمات المذكورة اعلاه الى المخيم الرئيسي في مخيم روج في شمال شرق سوريا وحسب الخطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
- الاسعار المقدمة تشمل جميع المصاريف من النقل و التحميل و التسليم والتنفيذ في المخيم الرئيسي في مخيم روج في شمال شرق سوريا .
- يجب على الشركة تقديم استمارة زيارة الموقع موقعة و معتمدة من قبل المهندس المشرف للمنظمة و يجب ارفاقها مع مستندات العطاء المقدم.
- يجب على الشركة تحديد ما لا يقل عن مهندسين اثنين مدنيين مؤهلين للموقع، و مهندس كهربائي واحد، وفريق مسح للمشروع.
- تنظيف الموقع بعد الانتهاء من جميع الأنشطة المنقذة وإزالة الحطام إلى الموقع المحدد من قبل السلطة المحلية.

Name of Signatory: _____

Title of Signatory: _____

Name of Bidder: _____

Signature & stamp: _____

Date of Signing: _____